



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



SMLOUVA O DÍLO

Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová

Ev. číslo zhotovitele: 04/03/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Obec Kolová

Kolová 16, 360 01 Kolová

00254673

Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce

Komerční banka a.s.

3224341/0100

xr5bx5e

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČO:

DIČO:

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Technický zástupce:

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí (zástupce)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

STASKO plus, spol. s r.o.

Rolavská 590/10, 360 17, Karlovy Vary

14707551

CZ14707551

Petr Kopfstein, jednatel společnosti

Petr Kopfstein

e-mail: petr@stasko.cz

Marek Motl, vedoucí výroby

e-mail: motl@stasko.cz

Petr MARKOF

Pavel Valter

ČSOB KV

243784815/0300

KS v Plzni, oddíl C, vložka 343

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

1 POJMY

- 1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- 1.2 **Dodatkem** dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné vůli obou smluvních stran.
- 1.3 **Méněpracemi** práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.4 **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo.
- 1.5 **Soupisem/rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení.
- 1.6 **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jejich příloh.
- 1.7 **Soupisem provedených prací** podrobný popis prací odpovídající soupisu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah prací, provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.8 **Stavenišťem** prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla.
- 1.9 **Poddodavatelem/podzhotovitelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem/podzhotovitelem.
- 1.10 **Termín zahájení plnění/díla** den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 1.11 **Termín dokončení díla** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.12 **Vícepracemi** práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.13 **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.14 **Změnovým listem** dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo s názvem: „**Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovením díla se rozumí funkční, úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, dodávek, konstrukcí, a to včetně dodávek veškerého materiálu a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla jako celku, provedení všech nutných činností, a to včetně koordinační a kompletační činnosti stavby. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

- 2.2 Provedení díla obsahuje stavební práce, dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne **01.03.2024**, která je samostatně založena u obou smluvních stran.
- 2.3 Dílem se rozumí provedení výstavby nového jednopodlažního objektu dětské skupiny, a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných touto smlouvou.
- 2.4 Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše zpracované společností INGEM a.s., se sídlem: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil příslušnou projektovou dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní, časové a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- Projektovými dokumentacemi a soupisem prací uvedenými v odst. 2.4 této smlouvy, stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů,
 - zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v podlimitním zadávacím řízení s názvem: **„Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová“**
 - požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen objednatel písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou),
 - položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy,
 - závaznými technickými standardy dle Technických podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních materiálů nebo výrobků,
 - s obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami EN a ČSN.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související dodávky, plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. dílenské dokumentace, vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - dodržení podmínek správců inženýrských sítí, a to včetně vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců,
 - vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště,
 - zpracování plánu organizace výstavby a jeho předložení objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, a to minimálně v tomto rozsahu:

- začlenění stavby do území,
 - řešení dopravních výluk (omezení), a to rovněž v návaznosti na dopravní značení a dopravní výluky na opravované komunikaci,
 - řešení dovozu živitných směsí a betonu, kterou účastník musí doložit v technickém či technologickém řešení návozu,
 - řešení kooperace a použití technického a strojového vybavení v rámci realizace zakázky,
 - řešení zajištění zdrojů energií a vody vč. bilance požadovaných nároků,
 - řešení dovozu materiálu na staveniště vč. návrhu řešení nakládání s odpady a jejich odvozu.
- veškerá povolení, dodržování podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
 - zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,
 - pořízení fotodokumentace průběhu výstavby, i po ukončení stavebních prací, na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, pohled na staveniště), s aktuálním datem a označení snímku,
 - v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, životnímu prostředí, apod.),
 - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - originál stavebního deníku,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, revizí, zkoušek, průzkumů, rozborů, certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci díla, prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek atd.
- 2.9 Předmětem plnění dále je geodetické zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bpve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť; a to včetně zaměření fasád a interiérů stavby,
- 2.10 Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), která bude odpovídat svou podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli, minimálně však v 3 tištěných vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí zadavatelem. Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém nosiči (DVD nebo CD disk v 3x vyhotovení). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném formátu (např. *doc*, *xls*, *rtf*, *xml*, *htm*, *odt* a současně *pdf*), výkresová část bude uložena ve formátu *dwg*, nebo *dxf*, nebo *dgn* a současně *pdf*. Převzaté

dokumenty (dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu *pdf*, nebrání-li tomu autorská práva k původním dokumentům.

Nedílnou součástí DSPS bude/ou:

- 2.10.1 Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyjádření zhotovitele formou čestného prohlášení o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - 2.10.2 Celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních a nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí, a to i v digitální podobě,
 - 2.10.3 Protokoly o provedení všech nutných průzkumů, zkoušek, revizí a atestů podle ČSN, a příslušných předpisů vztahujících se k předmětu plnění.
 - 2.10.4 Výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, řezů a pohledů na fasády vypracované na základě geodetického zaměření fasád i vnitřních místností.
- 2.11 Zhotovitel se současně zavazuje k účasti na kolaudačním řízení, spolupráci a součinnosti s objednatelem a řešení případných nedostatků v rámci provozu.
- 2.12 Projekt „**Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová**“ je spolufinancován z Národního plánu obnovy, komponenta 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti, výzva č. 31_22_045 Budování kapacit předškolního zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor, a to včetně povinné publicity projektu.
- 2.13 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, pokynů objednatele, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 2.14 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj objednateli cenu podle čl. 4 této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy.

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu prací, včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu prací je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran, zápisem do stavebního deníku, a není podmíněna dodatkem ke smlouvě o dílo. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací, dodávek a služeb (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program prací, dodávek a služeb objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem.
- 3.2 Termín dokončení díla uvedený v odst. 3.3.3 této smlouvy je závazný a jeho porušení bude důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 6 odst. 6.1 této smlouvy.
- 3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:
- 3.3.1 Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: **do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli.**
 - 3.3.2 Termín zahájení díla: **do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.**
 - 3.3.3 Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: **max. 12 měsíců.**
 - 3.3.4 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 3.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla:

- 3.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín pro dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru stavby a objednateli k projednání.
- 3.4.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.
- 3.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných změnách v týdenním harmonogramu prací bez vlivu na dobu plnění díla bude zhotovitel objednatele informovat v rámci kontrolních dnů, písemný dodatek se v tomto případě uzavírat nemusí.
- 3.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla.
- 3.6 Místem plnění díla je: k.ú. Kolová, (blíže viz. projektová dokumentace).

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.
- 4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 27 040.612,26 Kč bez DPH
5 678.528,58 Kč DPH 21%
32 719.140,84 Kč včetně DPH
- 4.3 Cena uvedená v odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů, jednáních s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení díla jako celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, materiál, stavební hmoty, mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, včetně nákladů na činnost geologa, statika, hydrogeologa, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.
- 4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: „Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová“.

- 4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 4.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).
- 4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7 Veškeré úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.16 této smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majících vliv na cenu díla dle předchozí věty.
- 4.9 Vícepráce:
- Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Na veškeré vícepráce musí být vyhotoveny změnové listy a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, a to postupem dle odst. 4.9 této smlouvy. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s.
- 4.10 Méněpráce:
- V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Pro změnu ceny díla o neprovedené práce se také uplatní postup uvedený v odst. 4.9 této smlouvy.
- 4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Pozastávky na dílčích fakturách nebudou uplatňovány.
- 5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem **na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací.**
- 5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období (soupis bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných položkách vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodloužení.
- 5.4 Faktura vystavená na základě soupisu prací bude opatřena následujícím názvem projektu: Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová a případným přiděleným registračním číslem projektu. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) prostřednictvím datové schránky obce Kolová, ID datové schránky: **xr5bx5e**. Pokud Zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu Obec Kolová, Kolová 16, 360 01 Kolová. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny 3. pracovní den po jejich odeslání.
- 5.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **30** kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí obsahovat i min. tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy včetně přesného slovní určení,
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele,
 - e) číslo a datum vyhotovení a vystavení faktury,
 - f) soupis provedených prací, dodávek a služeb, vč. příslušného zjišťovacího protokolu,
 - g) označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - h) označení osoby, která fakturu vystavila, podpisu a telefonu,
 - i) reg. číslo projektu, pokud je přiděleno
- 5.7 Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního

- charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele),
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
- 5.8 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
- 5.9 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, především originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány finanční závazky i vůči případným poddodavatelům/podzhotovitelům zhotovitele, a to tak, že zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné uhrazení poddodavatelem/podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění dle této smlouvy, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

6 SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 V případě prodloužení zhotovitele se splněním díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve **výši 0,15 %** ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodloužení.
- 6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatel a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- Kč** a dále **smluvní pokutu 2 000,- Kč** za každý započatý den prodloužení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.
- 6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit

objednateli **smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodětku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla specifikované v zápise o předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **12 000,- Kč**, a to za každou vadu či nedodělek, a za každý i započatý den prodlení.

- 6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **5 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 15 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **10 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 6.6 Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ostatních závazných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a předpisu v oblasti ochrany životního prostředí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 6.7 Za porušení jakékoliv jednotlivé povinnosti zhotovitele specifikované dle této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení a kalendářní den prodlení.
- 6.9 Pro případ porušení povinností stanovených v odst. 8.3 se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **25 000,- Kč**.
- 6.10 Pro případ porušení povinností stanovené v odst. 8.22 se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.11 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.
- 6.12 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,15 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.13 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 6.14 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.15 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 6.16 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.17 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje zřídit napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr médií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel uvede do stavebního deníku.
- 7.3 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně skládek odpadů i stavebního materiálu v potřebném rozsahu, a to včetně zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště po celou dobu realizaci díla dle této smlouvy, přičemž bude ochráněno proti vniknutí nepovolaných osob, třetí osoby tak budou mít na staveniště zamezen přístup.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje po dobu prací zajistit bezpečnost silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a to především zajištění sjízdnosti a čištění vozovek, které budou užívány pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvozu odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace. Na staveništi bude umístěno chemické WC.
- 7.5 V rámci nakládání s odpady se zhotovitel zavazuje dodržovat zásady environmentálního zadávání, které mimo jiné spočívají v nakládání s odpady v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady, které budou vznikat při plnění předmětu dle této smlouvy, budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a se zvláštními předpisy. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, přičemž bude zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován nebezpečný odpad, např. uniklé ropné látky, apod.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje, že recyklace odpadů je ve způsobu nakládání s odpady v hierarchii upřednostněna před odstraněním odpadů.
- 7.7 Staveniště bude spádováno tak, aby dešťové vody zasakovaly na stavebním pozemku a nestékaly na sousední pozemky a komunikace.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje, že prašnost při činnostech spojených s výstavbou bude snižována zejména zakrytím lešení ochrannou sítí, důsledným dočištěním vozidel stavby a za suchého počasí skrápěním komunikací jejich úklidem. Dále se zhotovitel zavazuje, že bude snižována zakrýváním prašných materiálů, řádným skladováním sypkých hmot a sypkých odpadů, používáním odsávání u náradí a eliminací dalších potencionálních zdrojů prašnosti.
- 7.9 Při realizaci stavby nesmí v jejím okolí docházet komezování faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, přičemž se zhotovitel zavazuje, že v době provádění prací bude její správnou organizací minimalizován pohyb mechanismů v blízkosti obytné zástavby a zároveň bude minimalizován hluk hlučných zařízení. Všechny použité mechanismy musí

mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s právními předpisy, mechanismy musí být vypínány v době mimo pracovní nasazení. Práce spojené se závozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány pouze v denní době. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin, ve vnitřním prostoru 55 dB.

- 7.10 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního nebo projektovaného stavu, a to po ukončení stavebních prací, včetně likvidace veškerých výstavbou vzniklých odpadů.
- 7.11 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací požádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.
- 7.12 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.13 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 7.14 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje plnit podmínky SOVZ a zajistit srovnatelnou úroveň objednatelům určených smluvních podmínek ve svých poddodavatelských smlouvách a řádné a včasné hrazení závazků poddodavatelům. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude dodržovat i veškeré mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU.
- 8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na základě výzvy ze strany objednatel předložit objednateli ke kontrole a schválení seznam materiálu určeného pro plnění předmětu díla v rozsahu dle této smlouvy. V seznamu bude uveden název, parametr a výrobce, případně dodavatele, daného materiálu. Zhotovitel se současně zavazuje, že stavební práce nebudou zahájeny bez písemného odsouhlasení tohoto seznamu materiálů objednatel, přičemž i veškeré změny materiálů v průběhu plnění předmětu dle této smlouvy podléhají písemnému schválení ze strany objednatel. Zhotovitel ručí za maximální kvalitu díla.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci bude při realizaci předmětu díla jednotně, jednoznačně a viditelně identifikováni, a to po celou dobu realizace předmětu díla, a to tak, aby nemohl být objednatel či osoby jím pověřené uvedeni v omyl. Tato povinnost se vztahuje i na případné poddodavatele zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické, požární a hlukové. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným náradím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich činnost.

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce.

- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že bezpečné provádění prací musí být prováděno v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zvýšenou pozornost podmínkám při práci v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení, zejména silových kabelů tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud nebude toto zajištěno veřejným osvětlením.
- 8.8 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše uvedených dokumentů.
- 8.9 Přechnodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy v návaznosti na okamžitou situaci na staveništi, přičemž veškeré případné uzavírky a omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: Hasičskému záchrannému sboru, Rychlé zdravotnické službě, Policii ČR, Městských a obecním úřadům dotčených obcí a měst.
- 8.10 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace dodávek a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému (netýká se dřevin určených ke kácení).
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a autorského dozoru na staveništi a osob určených objednatelem. Nejméně **jedenkrát týdně** bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších přízvaných osob (osoby studenta za účelem získání praxe a prohloubení jeho znalostí), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných dodávek a prací, jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, návaznosti dodávek

materiálů, strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné problémy, řešení rozporů v soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další potřebné záležitosti. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. Zápis z kontrolního dne bude předán objednatelům (technickým dozorem stavebníka) všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

8.13 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech:

- předání staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli,
- kontrola provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,
- kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- svolávání kontrolních dnů,
- vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj.

8.14 Stavební deník.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla (přijímání prací, potvrzování kvality prací, zdůvodnění odchylek, a to jak časových, tak věcných při provádění prací apod.). Záznamy do stavebního deníku mohou provádět tyto osoby: technický dozor stavebníka, zástupce projektanta jako autorský dozor, pracovníci příslušných státních úřadů a představitelé zhotovitele a objednatele. Lhůta pro vyjádření objednatele (resp. technického dozoru stavebníka) k zápisu ve stavebním deníku je stanovena na 3 pracovní dny od učinění daného zápisu. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy ve stavebním deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdyby byly jednotlivé práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu a kopie se proškrtne. Zápis ve stavebním deníku, kterým se vyzývá objednatel (resp. technický dozor stavebníka) k vyjádření, bude objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka) neprodleně oznámen. Lhůta pro vyjádření běží v tomto případě od oznámení objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka). Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.15 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatel, resp. technický dozor stavebníka, min. 3 kalendářní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel (technický dozor stavebníka) ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel objednatele (technický dozor stavebníka) k provedení kontroly nevyzve, je povinen na žádost objednatele a na své náklady zakrytou dílčí část zhotoveného díla odkryt. Seznam prací a konstrukcí, které budou podléhat kontrole, bude dohodnut při zahájení plnění díla zápisem do stavebního deníku.

8.16 Objednatel (vč. technického dozoru stavebníka) jsou povinni poskytnout zhotoviteli ve věci kontroly dle odst. 8.15 této smlouvy součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

8.17 Změnové listy.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány.

- 8.18 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.
- 8.19 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.20 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle.
- 8.21 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.22 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o **pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob** u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných pojistných smluv. **Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude min. ve výši 29 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob před podpisem této smlouvy.**
- 8.23 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude odborné vedení stavby vést odborně, a to hlavním stavbyvedoucím a stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoba uvedená v hlavičce této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
- 8.24 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů s uvedením, kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit. Současně se zhotovitel zavazuje, že v souladu se zadávacími podmínkami bude plnit bez využití poddodavatelů tyto práce: veškeré

monolitické konstrukce, veškeré zděné konstrukce, fasádu a vnitřní omítky. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace předmětu díla dle této smlouvy se ujistit, že vyhrazené práce v předchozí větě tohoto odstavce jsou plněny výhradně zaměstnanci zhotovitele, a to např. vyžádáním pracovní smlouvy či jiného dokladu či osvědčení, ze kterého bude patrný zaměstnanecký vztah ke zhotoviteli.

- 8.25 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu bude poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „**Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Národního plánu obnovy, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem, a to z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné faktické vady bránící jeho užívání. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 8 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.3.2 této smlouvy. Dílo nebo jeho části budou v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.
- 9.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení.
- 9.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a dokumenty.
- 9.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli v termínu dle odst. 9.1 této smlouvy, a současně za podmínek a předání:
- dokumentace ve smyslu čl. 2, odst. 2.9 - 2.10 této smlouvy,

- doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
- kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce, návody a manuály k provozu a údržbě, včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby,
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy,
- originál stavebního deníku,
- atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikáty,
- doklad o likvidaci odpadu,
- další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání objednateli.

9.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel se současně zavazuje předat protokol o zaškolení personálu objednatele potvrzený objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení. Zaškolení proběhne na náklady Zhotovitele.

9.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující informace:

- název díla, identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- odkaz na smlouvu včetně jejich případných změn a dodatků,
- termín zahájení a dokončení prací na díle,
- termín vyklizení staveniště,
- celkovou cenu díla,
- seznam předávané dokumentace (případně seznam dokladů, které budou ještě dodány pro potřeby kolaudace vč. předpokládaného termínu jejich dodání),
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoliv spolu s odůvodněním takového postupu,
- soupis vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání díla, způsob a lhůta stanovenou pro jejich odstranění,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jméno, příjmení a podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA

10.1 Zhotovitel garantuje provedení všech prací v souladu s dokumentací uvedené v odst. 2.4 této smlouvy, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady.

10.2 Délka záruční doby na celé dílo činí **min. 60 měsíců** od předání díla bez vad a nedodělků. Na speciální stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje záruční doba min. 24 měsíců. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných dodavatelů.

- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 10.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla.
- 10.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatel nebo vyšší mocí.
- 10.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x písemná evidence pro objednatele).

11 ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 11.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo.
- 11.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12 VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

- 12.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušninou, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- 12.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně tyto okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.
- 12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v prodlení.

13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1 Zadavatel bude na realizaci předmětu veřejné zakázky žádat o dotaci v rámci projektu s názvem: „Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová“ v Národního plánu obnovy, komponenta 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti, výzva č. 31_22_045 Budování kapacit předškolního zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. V případě, že nebude žádost o dotaci schválena, tj. nebude vydán právní akt o poskytnutí dotace, zadavatel nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od případně uzavřené smlouvy o dílo.
- 13.2 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
- 13.3 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.
- 13.4 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 13.5 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- 13.5.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své volby, částečně nebo úplně,
 - 13.5.2 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla přidělena zakázka,
 - 13.5.3 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací o víc jak 30 dnů,

- 13.5.4 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě,
 - 13.5.5 pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn,
 - 13.5.6 v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou smlouvu dle této smlouvy,
 - 13.5.7 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou,
 - 13.5.8 v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, pokud objednatel neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny.
- 13.6 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 13.7 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoli jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 13.8 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. k poskytnutí dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele.
- 14.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV ČR, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 14.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

- 14.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních stranách, případně datovou schránkou.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Smlouva o dílo vstupuje **v platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.
- 15.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 15.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.6 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 15.7 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 15.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušení těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

15.9 Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. V případě, že zhotovitel disponuje elektronickými prostředky vhodnými pro podpis smlouvy, je smlouva uzavřena v elektronické podobě.

15.10 Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Kolová dne 15. 04. 2024, usnesením číslo 166

V Karlových Varech dne 15. 05. 2024

za zhotovitele

Petr Kopfstein

jednatel společnosti



V Kolové, dne 15. 05. 2024

za objednatele

Mgr. Jakub Jiskra

starosta obce Kolová,

Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 09. 02. 2024 .

Příloha č. 2 Týdenní harmonogram prací v souladu s termínovými požadavky článku 3 této smlouvy o dílo.

Příloha č. 3 Pojistná smlouva / pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu.

Krycí list nabídky veřejné zakázky
„Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina
Kolová“

Veřejná zakázka:

Název: „Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová“

Druh: stavební práce

Zadavatel:

Název: Obec Kolová

Sídlo: Kolová 16, 360 01 Kolová

IČ: 00254673

zastoupený: Mgr. Jakubem Jiskrou, starostou obce

Uchazeč:

Název: **STASKO plus, spol. s r.o.**

Sídlo: Rolavská 590/10, 360 17, Karlovy Vary

IČ: 14707551

DIČ: CZ14707551

Zastoupený (jméno a příjmení): Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

Na základě (statutární orgán, zaměstnanecký poměr vč. pověření, plná moc, smlouva o sdružení apod.): statutární orgán

Kontakty v průběhu zadávacího řízení

Jméno: Zdeněk

Telefon: Mikulášek

Mobilní telefon: 608 454 189

E-mail: mikulasek@stasko.cz

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

<i>Nabídková cena celkem</i>	
- bez DPH	27 040.612,26 Kč
- sazba DPH	21 %
- výše DPH	5 678.528,58 Kč
- s DPH	32 739.140,84 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kolova
Stavba: I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00254673
Obec Kolová	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 14707551
STASKO plus, spol. s r.o.	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ: 63504006
INGEM a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Václav Nový	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 787 875,75
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 787 875,75	2 685 453,91
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	15 473 329,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Kolova	Datum:	1. 3. 2024
Stavba:	I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová		
Místo:		Projektant:	INGEM a.s.
Zadavatel:	Obec Kolová	Zpracovatel:	Václav Nový
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 787 875,75	15 473 329,66	
01	I. Etapa	12 787 875,75	15 473 329,66	STA
01	Hlavní výdaje	12 757 875,75	15 437 029,66	Soupis
01	Vlastní objekt	12 317 467,75	14 904 135,98	Soupis
01	Stavební práce	10 159 831,58	12 293 396,21	Soupis
02	Zdravotechnika	599 610,36	725 528,54	Soupis
04	Vytápění	1 082 355,81	1 309 650,53	Soupis
05	Elektroinstalace - silnoprúd	326 970,00	395 633,70	Soupis
06	Elektroinstalace - slaboprúd	148 700,00	179 927,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	440 408,00	532 893,68	Soupis
02	Vedlejší výdaje	30 000,00	36 300,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	36 300,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

IČ:

00254673

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

INGEM a.s.

IČ:

63504006

DIČ:

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 159 831,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 159 831,58	21,00%	2 133 564,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 293 396,21

Stavba: I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolovár

Objekt: 01 - I. Etapa

Soupis: 01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4: 01 - Stavební práce

Místo:
Zadavatel: Obec Kolová
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: INGEM a.s.
Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 159 831,58

HSV - Práce a dodávky HSV	5 411 796,73
1 - Zemní práce	141 642,28
2 - Zakládání	1 236 460,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 207 583,75
4 - Vodorovné konstrukce	1 514 321,01
61 - Úprava povrchů vnitřních	678 418,36
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	264 626,93
64 - Osazování výplní otvorů	8 920,00
998 - Přesun hmot	359 823,88
PSV - Práce a dodávky PSV	4 748 034,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	966 008,16
712 - Povlakové krytiny	1 601 492,46
713 - Izolace tepelné	809 254,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	39 926,09
762 - Konstrukce tesařské	44 410,32
766 - Konstrukce truhlářské	1 268 880,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 063,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 159 831,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 411 796,73

D 1

Zemní práce

141 642,28

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	735,717	22,00	16 185,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113					
VV			43,1*17,07	735,717				
VV			Součet	735,717				
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	93,465	107,00	10 000,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103					
VV			0,2*467,325	93,465				
VV			Součet	93,465				
3	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	142,219	321,00	45 652,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104					
VV			0,6*0,6*(5,7+10,55+13,8+11,25+0,9+6,3+0,9+5,1+0,9+2,15+1,675+1,0+1,0)	22,041				
VV			0,6*1,05*(1,5+1,5+1,3+1,5)	3,654				
VV			0,6*0,65*(1,5+1,5)	1,170				
VV			0,6*1,15*(2,15+1,2+6,7+1,675+1,675+6,35+1,95+1,95+2,65+0,9+3,05)	20,873				
VV			0,6*1,6*(1,5+9,65+1,5)	12,144				
VV			0,6*1,6*(7,8+1,5+1,5+7,2+3,175+4,0+1,4)	25,512				
VV			0,9*1,6*(1,5+1,3+1,5)	6,192				
VV			0,6*1,15*(6,05+1,675+3,3)	7,607				
VV			0,6*1,6*(5,0+0,4+1,15+9,6+7,95+1,5)	24,576				
VV			drenáž					
VV			0,4*0,4*(2*39,1+2*13,87)	16,950				
VV			patky					
VV			8*0,5*0,5*0,75	1,500				
VV			Součet	142,219				
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	235,684	32,00	7 541,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
VV			93,465+142,219	235,684				
VV			Součet	235,684				
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	52,196	86,00	4 488,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101					
VV			vnitřní strana pasů kamenivem					
VV			0,2*0,5*(2*8,7+2*4,625+2*6,4+2*5,625+4*3,2+4*5,625+2*6,4+2*5,625+2*8,7+2*4,625)	13,670				
VV			0,2*0,5*(4*16,65+4*4,725+4*1,5+4*5,4+2*4,2+2*4,75)	13,100				
VV			vnější strana - drenáž					
VV			0,4*0,6*(2*39,1+2*13,87)	25,426				
VV			Součet	52,196				
6	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	96,563	535,00	51 661,21	CS ÚRS 2023 02
VV			52,196*1,85	96,563				
VV			Součet	96,563				
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	381,968	16,00	6 111,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
VV			8,7*4,625+6,4*5,625+2*3,2*5,625+6,4*5,625+8,7*4,625	188,475				
VV			2*16,65*4,725+2*1,5*5,4+4,2*4,75	193,493				
VV			Součet	381,968				

D 2

Zakládání

1 236 460,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	64,255	856,00	55 002,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213						
	WV	pod pasy						
	WV	0,6*0,05*(2*15,98+2*7,03)						
	WV	0,6*0,05*(5,7+10,55+13,8+11,25+0,9+6,3+0,9+5,1+0,9+2,15+1,675+1,0+1,0)						
	WV	0,6*0,05*(1,5+1,5+1,3+1,5)						
	WV	0,6*0,05*(1,5+1,5)						
	WV	0,6*0,05*(2,15+1,2+6,7+1,675+1,675+6,35+1,95+1,95+2,65+0,9+3,05)						
	WV	0,6*0,05*(1,5+9,65+1,5)						
	WV	0,6*0,05*(7,8+1,5+1,5+7,2+3,175+4,0+1,4)						
	WV	0,9*0,05*(1,5+1,3+1,5)						
	WV	0,6*0,05*(6,05+1,675+3,3)						
	WV	0,6*0,05*(5,0+0,4+1,15+9,6+7,95+1,5)						
	WV	pod patky						
	WV	8*0,05*0,5*0,5						
	WV	pod desku						
	WV	0,15*(8,7*4,625+6,4*5,625+2*3,2*5,625+6,4*5,625+8,7*4,625)						
	WV	0,15*(2*16,65*4,725+2*1,5*5,4+4,2*4,75)						
	WV	Součet						
9	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	56,079	4 692,00	263 122,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511						
	WV	0,12*(10,25*9,0+6,0*1,5+20,7*1,0+11,25*21,7+6,0*1,5+9,0*10,25)						
	WV	Součet						
10	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	21,180	754,00	15 969,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121						
	WV	105,9*0,2						
	WV	Součet						
11	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	21,180	120,00	2 541,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122						
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,279	35 000,00	79 765,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021						
	WV	(10,25*9,0+6,0*1,5+20,7*1,0+11,25*21,7+6,0*1,5+9,0*10,25)/6						
	WV	0,26,6*0,001*1,1						
	WV	Součet						
13	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	65,365	4 590,00	300 025,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321311						
	WV	0,6*0,5*(5,7+10,55+13,8+11,25+0,9+6,3+0,9+5,1+0,9+2,15+1,675+1,0+1,0)						
	WV	0,6*0,95*(1,5+1,5+1,3+1,5)						
	WV	0,6*0,25*(1,5+1,5)						
	WV	0,6*0,7*(2,15+1,2+6,7+1,675+1,675+6,35+1,95+1,95+2,65+0,9+3,05)						
	WV	0,6*1,15*(1,5+9,65+1,5)						
	WV	0,6*0,65*(7,8+1,5+1,5+7,2+3,175+4,0+1,4)						
	WV	0,9*0,6*(1,5+1,3+1,5)						
	WV	0,6*0,45*(6,05+1,675+3,3)						
	WV	0,6*0,4*(5,0+0,4+1,15+9,6+7,95+1,5)						
	WV	Součet						
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zařízení	m2	4,200	754,00	3 166,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121						
	WV	odskoky						
	WV	28*0,25*0,6						
	WV	Součet						
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	4,200	120,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122						
16	K	274353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	16,000	2 575,00	41 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353131						
	WV	1						
	WV	13						
	WV	2						
	WV	Součet						
17	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,615	35 700,00	93 355,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821						
	WV	65,365*0,04						
	WV	Součet						
18	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,200	4 500,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321311						
	WV	4*0,5*0,5*(0,55)						
	WV	0,5*0,5*(0,7+0,4+0,85+0,65)						
	WV	Součet						
19	K	275351121	Bednění základů patek zařízení	m2	4,000	740,00	2 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121						
	WV	8*4*0,5*0,25						
	WV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
21	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,108	35 700,00	3 855,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821					
VV			1,2*0,09		0,108			
VV			Součet		0,108			
22	K	279113154	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	110,488	3 250,00	359 086,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113154					
VV			0,25*(5,85+10,25+11,25+1,2+1,2+1,15+1,15+1,5+13,95+1,825+1,3+6,0+4,8+3,5)		16,531			
VV			0,5*(1,35+2,3+6,55+3,8+1,825+1,5+1,5+6,35+1,825+1,825+3,6+3,6+2,5+1,05+2,9)		21,238			
VV			0,75*(3,3+1,5+6,05+1,45+1,825+1,5)		11,719			
VV			1,0*(7,8+2,3+2,3+3,325+7,5+3,85+1,55)		28,625			
VV			1,25*(8,1+1,65+9,0+2,3+4,85)		32,375			
VV			Součet		110,488			
23	K	279113155	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm	m2	0,880	3 600,00	3 168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113155					
VV			patky					
VV			4*0,25*0,4		0,400			
VV			0,4*(0,5*0,4+0,75*0,4+0,75*0,4+1,0*0,4)		0,480			
VV			Součet		0,880			
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,014	36 000,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821					
VV			16*0,88*0,888*0,001*1,1		0,014			
VV			Součet		0,014			
25	K	200 1000 001	Stržení hrany základové desky	m	105,900	60,00	6 354,00	
VV			9,0+1,0+20,7+1,0+9,0+10,25+11,25+1,5+6,0+1,5+4,2+1,5+6,0+1,5+11,25+10,25		105,900			
VV			Součet		105,900			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 207 583,75	
26	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdíva 200 mm	m2	96,600	1 050,00	101 430,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235121					
VV			atika					
VV			1,25*(16,14+1,41+1,41+20,64+0,9+0,9)		51,750			
VV			0,75*2*(10,27+10,89+8,74)		44,850			
VV			Součet		96,600			
27	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdíva 250 mm	m2	151,508	1 210,00	183 324,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235145					
VV			3,75*(2,55+0,75+21,5+5,65+5,65+5,65+0,75+2,55)		168,938			
VV			-(4*1,1*2,1+2*1,5*2,1+2*1,2*2,1)		-20,580			
VV			přizdívka					
VV			1,5*(1,05+1,05)		3,150			
VV			Součet		151,508			
28	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdíva 300 mm	m2	366,475	1 420,00	520 394,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235161					
VV			3,5*(9,54+1,0+20,02+1,0+9,34+9,65+11,59+1,46+5,62+1,5+4,28+1,5+5,62+1,76+10,99+9,95)		366,870			
VV			-(4*3,0*2,0+6*2,0*0,5+2*2,0*1,5+2*1,3*2,5+2*2,97*2,5+2*2,97*2,5+2*1,5*1,0+2,0*3,0)		-81,200			
VV			3,75*(4,65+4,75+4,75+4,75+4,75+4,65)		106,125			
VV			-(2*3,0*1,0+4*1,1*2,1+2*1,2*2,1+2*1,2*2,1)		-25,320			
VV			Součet		366,475			
29	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	6,000	412,00	2 472,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
30	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	458,00	916,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
31	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	24,000	565,00	13 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052					
VV			6*4		24,000			
VV			Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	32,000	652,00	20 864,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053					
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
33	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	22,000	1 020,00	22 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055					
	VV		4*4		16,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		22,000			
34	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	12,000	1 450,00	17 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168057					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
35	K	317168061	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm	kus	40,000	1 930,00	77 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168061					
	VV		8*4		32,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		40,000			
36	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	7,500	365,00	2 737,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317238111					
	VV		6*1,25		7,500			
	VV		Součet		7,500			
37	K	317238121	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel plných pálených, šířky 145 mm	m	2,500	197,00	492,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317238121					
	VV		2*1,25		2,500			
	VV		Součet		2,500			
38	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	99,434	790,00	78 552,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244211					
	VV		3,75*(2,0+2,0+1,4+0,35+0,15+4,6+1,95+1,2+2,1+1,1+4,6+0,3+5+0,15+1,4+0,25+0,6+2,0+2,0+0,25+0,6)		108,938			
	VV		-(4*0,8*1,97+2*1,0+1,2)		-9,504			
	VV		Součet		99,434			
39	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	131,098	897,00	117 594,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221					
	VV		3,75*(4,75+5,4+2,1+5,65+5,65+2,1+5,4+4,75)		134,250			
	VV		-(2*0,8*1,97)		-3,152			
	VV		Součet		131,098			
40	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	64,850	118,00	7 652,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
	VV		2,0+2,0+1,4+0,35+0,15+4,6+1,95+1,2+2,1+1,1+4,6+0,35+0,15+1,4+0,25+0,6+2,0+2,0+0,25+0,6		29,050			
	VV		4,75+5,4+2,1+5,65+5,65+2,1+5,4+4,75		35,800			
	VV		Součet		64,850			
41	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	150,000	133,00	19 950,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		40*3,75		150,000			
	VV		Součet		150,000			
42	K	346272256	Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	20,100	1 025,00	20 602,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256					
	VV		1,5*(2,6+4,1+2,6+4,1)		20,100			
	VV		Součet		20,100			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 514 321,01	
43	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	68,000	873,00	59 364,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121125					
	VV		8+14+3+1+18+14+1+2+2+2+2+1		68,000			
	VV		Součet		68,000			
44	M	59343000	stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	5,790	21 800,00	126 222,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5 000x600x250					
	VV		1*5,0*0,6*0,25		0,750			
	VV		6 450x600x250					
	VV		2*6,45*0,6*0,25		1,935			
	VV		5 850x600x250					
	VV		2*5,85*0,6*0,25		1,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 4 850x380x250					
			VV 2*4,85*0,38*0,25		0,922			
			VV 4 500x380x250					
			VV 1*4,5*0,38*0,25		0,428			
			VV Součet		5,790			
45	M	59343001	stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	95,399	7 185,00	685 441,82	CS ÚRS 2023 02
			VV 6 450x1 200x250					
			VV 8*6,45*1,2*0,25		15,480			
			VV 5 850x1 200x250					
			VV 14*5,85*1,2*0,25		24,570			
			VV 5 000x1 200x250					
			VV 3*5,0*1,2*0,25		4,500			
			VV 4 950x1 200x250					
			VV 18*4,95*1,2*0,25		26,730			
			VV 4 850x1 200x250					
			VV 14*4,85*1,2*0,25		20,370			
			VV 4 500x1 200x250					
			VV 1*4,5*1,2*0,25		1,350			
			VV 5 850x820x250					
			VV 2*5,85*0,82*0,25		2,399			
			VV Součet		95,399			
46	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1,519	4 800,00	7 291,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321616					
			VV dobetonávky					
			VV 2*0,25*0,25*12,15		1,519			
			VV Součet		1,519			
47	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	10,935	755,00	8 255,93	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011					
			VV dobetonávky					
			VV 2*0,45*12,15		10,935			
			VV Součet		10,935			
48	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	10,935	250,00	2 733,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012					
49	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skoepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	10,935	140,00	1 530,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313					
50	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skoepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	10,935	60,00	656,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314					
51	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,137	35 700,00	4 890,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021					
			VV 1,519*0,09		0,137			
			VV Součet		0,137			
52	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,524	15 000,00	22 860,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941125					
			VV HEB 320 ve stropě					
			VV (4*3,0)*127*0,001		1,524			
			VV Součet		1,524			
53	M	13011008	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320	t	1,676	45 900,00	76 928,40	CS ÚRS 2023 02
			VV 1,524*1,1		1,676			
			VV Součet		1,676			
54	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	25,517	7 752,00	197 807,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515					
			VV pod stropem nad 1.NP					
			VV 0,25*0,3*(9,54+1,0+20,02+1,0+9,34+9,65+11,59+1,46+5,62+1,5+4,28+1,5+5,62+1,76+10,99+9,95)		7,862			
			VV v úrovni stropu nad 1.NP					
			VV 0,2*0,25*(9,0+1,0+20,7+1,0+9,0+10,25+11,25+1,5+6,0+1,5+4,2+1,5+6,0+1,5+11,25+10,25)		5,295			
			VV 0,3*0,25*(4,65+4,75+4,75+4,75+4,75+4,65)		2,123			
			VV 0,25*0,25*(2,55+0,75+21,5+5,65+5,65+5,65+0,75+2,55)		2,816			
			VV záhlívka spár stropních panelů					
			VV 0,05*0,25*(8*6,45+14*5,85+3*5,0+1*5,0+18*4,95+14*4,85+1*4,5+2*6,45+2*5,85+2*5,85+2*4,85+1*4,5)		4,569			
			VV atika					
			VV 0,2*0,2*(16,14+1,41+1,41+20,64+0,9+0,9)		1,656			
			VV 0,2*0,2*(10,27+10,89+8,74)		1,196			
			VV Součet		25,517			
55	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	98,542	1 387,00	136 677,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV pod stropem nad 1.NP					
			WV 2*0,30*(9,54+1,0+20,02+1,0+9,34+9,65+11,59+1,46+5,62+1,5		62,892			
			WV +4,28+1,5+5,62+1,76+10,99+9,95)					
			WV atika					
			WV 2*0,25*(16,14+1,41+1,41+20,64+0,9+0,9)		20,700			
			WV 2*0,25*(10,27+10,89+8,74)		14,950			
			WV Součet		98,542			
56	K	417351116	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	98,542	240,00	23 650,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
57	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,828	41 800,00	160 010,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
			WV 25,517*0,15		3,828			
			WV Součet		3,828			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				678 418,36	
58	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 131,687	39,00	44 135,79	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
			WV 209,184+922,503		1 131,687			
			WV Součet		1 131,687			
59	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtažením do tmelů stěn	m2	50,000	210,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
60	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	209,184	312,00	65 265,41	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121					
			WV 1.03.					
			WV 2,0*(2*3,25+2*5,65)-		30,714			
			WV (1,2*2,1+0,8*1,97+2,0*1,0)+0,2*(2*1,0)+0,15*(1,2+2*2,1)					
			WV 1.03a					
			WV 2,0*(2*1,85+2*1,2)-(0,8*1,97)		10,624			
			WV 1.05.					
			WV 2,0*(2*5,65+2*4,125)-					
			WV (1,0*1,5+0,8*1,97+1,1*2,1+3,0*1,0)+0,2*(1,0+2*1,5+1,1+2*2,1		33,074			
			WV)+0,1*(3,0+2*1,0)					
			WV 1,5*(2*2,6+0,15)		8,025			
			WV 1.06.					
			WV 2,0*(2*2,0+2*1,4)-(0,8*1,97)		12,024			
			WV 1.11.					
			WV 2,0*(2*1,9+2*1,4)-(1,0*1,97)		11,230			
			WV 1.12.					
			WV 2,0*(2*2,7+2*4,6)-					
			WV (1,5*0,5+1,1*2,1+1,0*2,1)+0,2*(2*0,5+1,1+2*2,1)+0,1*(1,0+2*2		25,820			
			WV ,1)					
			WV 1.13.					
			WV 2,0*(2*2,6+2*4,6)-		24,550			
			WV (1,0*1,5+1,0*2,1+1,1*2,1)+0,2*(2*1,5+1,1+2*2,1)					
			WV 1.15.					
			WV 2,0*(2*5,65+2*4,125)-					
			WV (1,0*1,5+0,8*1,97+1,1*2,1+3,0*1,0)+0,2*(1,0+2*1,5+1,1+2*2,1		33,074			
			WV)+0,1*(3,0+2*1,0)					
			WV 1,5*(2*2,6+0,15)		8,025			
			WV 1.16.					
			WV 2,0*(2*2,0+2*1,4)-(0,8*1,97)		12,024			
			WV Součet		209,184			
61	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	922,503	369,00	340 403,61	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
			WV 1.01.					
			WV 3,75*(2*4,2+2*4,75)-		54,985			
			WV (2,0*3,0+2*1,1*2,1+4*1,2*1,1)+0,2*(1,2+2*2,1+1,2+2*2,1+2,0+2*3,0)					
			WV 1.02.					
			WV 3,75*(2*3,25+2*5,65)-		61,464			
			WV (2,0*1,5+1,2*2,1)+0,2*(2*1,5+2,0)+0,15*(2*2,1+1,2)-(1,97*0,8)					
			WV 1.02a					
			WV 3,75*(2*1,2+2*1,45)-(0,8*1,97)		18,299			
			WV 1.03.					
			WV 1,75*(2*3,25+2*5,65)-(2,0*0,5)+0,2*(2,0+2*0,5)		30,750			
			WV 1.03a					
			WV 1,75*(2*1,85+2*1,2)		10,675			
			WV 1.04.					
			WV 3,75*(2*5,65+2*2,15)-		55,775			
			WV (1,0*2,0+1,5*2,1)+0,2*(2*2,0+1,0)+0,25*(2*2,1+1,5)					
			WV 1.05.					
			WV 1,75*(2*4,125+2*5,65)-(0,5*1,0)+0,2*(2*0,5+1,0)		34,113			
			WV 1.06.					
			WV 1,75*(2*2,0+2*1,4)		11,900			
			WV 1.07.					
			WV 3,75*(2*4,65+2*8,7)-					
			WV (2*3,0*2,0+2*2,5*3,75+1,1*2,1+3,0*1,0)+0,25*(4*3,75+2*2,5)+		72,365			
			WV 0,2*(2*3,0+4*2,0)+0,1*(3,0+2*1,0)					
			WV 1.08.					
			WV 3,75*(2*8,8+2*4,75)-					
			WV (2*2,97*2,5+0,8*1,967+2*2,5*3,75+2*1,1*2,1+1,2*2,1)+0,2*(2*		62,499			
			WV 2,97+4*2,5)					
			WV 1.09.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3,75*(2*2,0+2*1,55)-(1,1*2,1)+0,15*(2*2,1+1,1)		25,110			
	W		1.10.					
	W		3,75*(2*2,0+2*1,5)-(0,8*1,97)		24,674			
	W		1.11.					
	W		1,75*(2*1,9+2*1,4)		11,550			
	W		1.12.					
	W		1,75*(2*2,7+2*4,6)-(1,0*1,5)+0,2*(1,5+2*1,0)		24,750			
	W		1.13.					
	W		1,75*(2*2,6+2*4,6)-(1,0*0,5)+0,2*(1,0+2*0,5)		25,100			
	W		1.14.					
	W		3,75*(2*2,15+2*5,65)-					
	W		(1,5*2,1+2*0*1,0)+0,25*(1,5+2*2,1)+0,2*(2*2,0+1,0)		55,775			
	W		1.15.					
	W		1,75*(2*4,125+2*5,65)-(0,5*1,0)+0,2*(2*0,5+1,0)		34,113			
	W		1.16.					
	W		1,75*(2*2,0+2*1,4)		11,900			
	W		1.17.					
	W		3,75*(2*4,65+2*8,7)-					
	W		(2*3,0*2,0+2*2,5*3,75+1,1*2,1+3,0*1,0)+0,25*(4*3,75+2*2,5)+		72,365			
	W		0,2*(2*3,0+4*2,0)+0,1*(3,0+2*1,0)					
	W		1.18.					
	W		3,75*(2*8,8+2*4,75)-					
	W		(2*2,97*2,5+0,8*1,97+2*2,5*3,75+2*1,1*2,1+1,2*2,1)+0,2*(2*2,		62,497			
	W		97+4*2,5)					
	W		1.19.					
	W		3,75*(2*2,0+2*1,55)-(1,1*2,1)+0,15*(2*2,1+1,1)		25,110			
	W		1.20.					
	W		3,75*(2*2,0+2*1,5)-(0,8*1,97)		24,674			
	W		1.21.					
	W		3,75*(2*1,9+2*1,4)-(1,0*1,97)		22,780			
	W		1.22.					
	W		3,75*(2*5,4+2*1,5)-(1,5*2,1+2*1,2*2,1)+0,2*(1,2+2*2,1)		44,640			
	W		1.23.					
	W		3,75*(2*5,4+2*1,5)-(1,5*2,1+2*1,2*2,1)+0,2*(1,2+2*2,1)		44,640			
	W		Součet		922,503			
62	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	50,688	412,00	20 883,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301					
	W		0,3*(8*3,0+8*2,0+8*1,0+8*2,0+4*2,0+4*1,5+4*1,3+4*2,5+8*2,9		50,688			
	W		7+8*2,5+4*1,5+4*1,0+4*1,0+4*2,0+2*2,0+2*3,0)					
	W		Součet		50,688			
63	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	99,200	39,00	3 868,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
	W		4*3,0*2,0+4*1,0*2,0+2*2,0*1,5+2*1,3*2,5+4*2,97*2,5+2*1,5*1,		87,200			
	W		0+2*1,0*2,0+2,0*3,0					
	W		4*3,0*1,0		12,000			
	W		Součet		99,200			
64	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	327,498	218,00	71 394,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
	W		okenní profily					
	W		147,48		147,480			
	W		sokl					
	W		23,13		23,130			
	W		obklady - ukončující lišta					
	W		156,888		156,888			
	W		Součet		327,498			
65	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	344,480	57,00	19 635,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	W		otvory - fasáda					
	W		4*3,0+8*2,0+4*1,0+8*2,0+2*2,0+4*1,5+2*1,3+4*2,5+4*2,97+8*		127,480			
	W		2,5+2*1,5+4*1,0+2*1,0+4*2,0+2,0+2*3,0					
	W		vnitřní okna					
	W		4*3,0+8*1,0		20,000			
	W		vnitřní dveře a otvory					
	W		4*1,0+8*2,1+8*1,1+16*2,1+6*1,2+12*2,1+2*1,5+4*2,1		107,000			
	W		rohové zdiva					
	W		3,75*24		90,000			
	W		Součet		344,480			
66	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	378,928	66,50	25 198,71	CS ÚRS 2023 02
	W		344,48*1,1		378,928			
	W		Součet		378,928			
67	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začističových samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	147,480	110,00	16 222,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	W		otvory - fasáda					
	W		4*3,0+8*2,0+4*1,0+8*2,0+2*2,0+4*1,5+2*1,3+4*2,5+4*2,97+8*		127,480			
	W		2,5+2*1,5+4*1,0+2*1,0+4*2,0+2,0+2*3,0					
	W		vnitřní okna					
	W		4*3,0+8*1,0		20,000			
	W		Součet		147,480			
68	M	59051516	profil začističový PVC pro ostění vnitřních omítek	m	162,228	101,00	16 385,03	CS ÚRS 2023 02
	W		147,48*1,1		162,228			
	W		Součet		162,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	313,776	110,00	34 515,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143005					
VW			209,184*1,5		313,776			
VW			Součet		313,776			
70	M	55343031	omítník PVC tl omítky tl 10mm	m	345,154	29,00	10 009,47	CS ÚRS 2023 01
VW			313,776*1,1		345,154			
VW			Součet		345,154			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				264 626,93	
71	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	29,887	6 352,00	189 842,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
VW			0,077*(419,52-2*22,18)		28,887			
VW			prahy, ostatní					
VW			1,0		1,000			
VW			Součet		29,887			
72	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	29,887	0,03	0,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011					
73	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	29,887	1,00	29,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
74	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	5,000	461,00	2 305,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
VW			prahy, ostatní					
VW			5,0		5,000			
VW			Součet		5,000			
75	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
76	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,285	37 400,00	48 059,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
VW			KARI 150/150/6					
VW			(419,52-2*22,18+10,0)/6,0*18,2*0,001*1,1		1,285			
VW			Součet		1,285			
77	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	385,160	20,00	7 703,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
VW			419,52-2*22,18		375,160			
VW			prahy, ostatní					
VW			10,0		10,000			
VW			Součet		385,160			
78	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	577,740	28,00	16 176,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112					
VW			385,16*1,5		577,740			
VW			Součet		577,740			
D 64			Osazování výplní otvorů				8 920,00	
79	K	642942111	Osazování zárubní nebo ráků kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	20,000	445,00	8 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111					
VW			2*(2+1+1+1+3+1+1)		20,000			
VW			Součet		20,000			
80	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	1,00	6,00	CS ÚRS 2023 02
81	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	8,000	1,00	8,00	CS ÚRS 2023 02
82	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	6,000	1,00	6,00	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot				359 823,88	
83	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1 240,772	290,00	359 823,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 748 034,85	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				966 008,16	
84	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	889,753	12,20	10 854,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
VW			deska					
VW			467,325		467,325			
VW			střecha					
VW			9,87*38,32+1,01*20,24+1,51*15,74		422,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			889,753			
85	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	114,990	51,00	5 864,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111052						
VV		3,0+19,8+2,8+12,42+11,96+15,63+2,4+12,42+11,96+19,8+2,8			114,990			
VV		Součet			114,990			
86	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	233,841	26,70	6 243,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001						
VV		sokl - terén			79,425			
VV		0,75*105,9						
VV		atika + zhlaví			154,416			
VV		Součet			233,841			
87	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,449	82 300,00	36 952,70	CS ÚRS 2023 02
VV		0,0004*(889,753+233,841)			0,449			
VV		Součet			0,449			
88	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	209,184	86,10	18 010,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112052						
89	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	486,261	127,00	61 755,15	CS ÚRS 2023 02
VV		1,5*(114,99+209,184)			486,261			
VV		Součet			486,261			
90	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše vodorovné V	m2	422,428	62,30	26 317,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131111						
VV		střecha - panel			422,428			
VV		9,87*38,32+1,01*20,24+1,51*15,74			422,428			
VV		Součet			422,428			
91	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše svislé S	m2	154,416	84,70	13 079,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132111						
VV		atika - zhlaví/zdivo			44,116			
VV		0,49*(2*39,1+2*12,074*0,49)						
VV		atika - stěny/zdivo			50,500			
VV		1,25*(15,14+1,41+1,41+20,64+0,9+0,9)			59,800			
VV		1,0*2*(10,27+10,89+8,74)			154,416			
VV		Součet			154,416			
92	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	642,249	109,00	70 005,14	CS ÚRS 2023 02
VV		422,428*1,1			464,671			
VV		154,416*1,15			177,578			
VV		Součet			642,249			
93	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	934,650	127,00	118 700,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559						
VV		deska na terénu			934,650			
VV		2*467,325			934,650			
VV		Součet			934,650			
94	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	79,425	146,00	11 596,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559						
VV		sokl - terén			79,425			
VV		79,425			79,425			
VV		Součet			79,425			
95	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 119,454	130,00	145 529,02	CS ÚRS 2023 02
VV		934,65*1,1			1 028,115			
VV		79,425*1,15			91,339			
VV		Součet			1 119,454			
96	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 119,454	130,00	145 529,02	CS ÚRS 2023 02
VV		1119,454			1 119,454			
VV		Součet			1 119,454			
97	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací s drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	158,850	224,00	35 582,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161222						
VV		105,9*1,5			158,850			
VV		Součet			158,850			
98	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	105,900	123,00	13 025,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	114,990	12,20	1 402,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001								
100	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	209,184	27,60	5 773,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191011								
101	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	64,835	126,00	8 169,21	CS ÚRS 2023 02
VV 0,2*(114,99+209,184)					64,835			
VV Součet					64,835			
102	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh	kus	324,174	41,20	13 355,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199102								
VV 114,99+209,184					324,174			
VV Součet					324,174			
103	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	486,261	75,00	36 469,58	CS ÚRS 2023 02
VV 324,174*1,5					486,261			
VV Součet					486,261			
104	K	711211133	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 50 do 100 mm	m2	381,968	375,00	143 238,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711211133								
VV 8,7*4,625+6,4*5,625+2*3,2*5,625+6,4*5,625+8,7*4,625					188,475			
VV 2*16,65*4,725+2*1,5*5,4+4,2*4,75					193,493			
VV Součet					381,968			
105	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	29,207	1 320,00	38 553,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101								
D 712 Povlakové krytiny							1 601 492,46	
106	K	712332145	Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s nakaširovanou filtrační textilií a perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	422,428	337,00	142 358,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712332145								
107	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	526,744	185,00	97 447,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361705								
VV plocha střechy					422,428			
VV svisle-atika								
VV 0,75*(15,14+1,41+1,41+20,64+0,9+0,9)					30,300			
VV 0,5*2*(10,27+10,89+8,74)					29,900			
VV zhlaví atiky								
VV 0,49*(2*39,1+2*12,074*0,49)					44,116			
VV Součet					526,744			
108	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci pHtížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	579,418	429,00	248 570,32	CS ÚRS 2023 02
VV 526,744*1,1					579,418			
VV Součet					579,418			
109	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	3 156,000	11,00	34 716,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363101								
VV 526,0*6					3 156,000			
VV Součet					3 156,000			
110	M	59051345	hmoždinka ETA zatlučovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x195mm	kus	3 471,600	30,00	104 148,00	CS ÚRS 2023 02
VV 3156*1,1					3 471,600			
VV Součet					3 471,600			
111	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením	kus	3 156,000	17,06	53 841,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363112								
112	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	10,000	197,00	1 970,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115								
113	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	10,000	136,00	1 360,00	CS ÚRS 2023 02
114	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2	kus	2,000	1 047,00	2 094,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363120								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	712363672	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva	m	274,996	99,00	27 224,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363672					
		VV	atika - zhlaví/zdivo		204,696			
		VV	2*(2*39,1+2*12,074)					
		VV	atika - slěny/zdivo		40,400			
		VV	(15,14+1,41+1,41+20,64+0,9+0,9)					
		VV	(10,27+10,89+8,74)		29,900			
		VV	Součet		274,996			
116	M	13880012	lišta sténová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	77,330	129,00	9 975,57	CS ÚRS 2023 02
		VV	(40,4+29,9)*1,1		77,330			
		VV	Součet		77,330			
117	M	55344495	lišta přitlačná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm	m	77,330	97,26	7 521,12	CS ÚRS 2023 02
118	M	55344007	lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm	m	225,166	233,00	52 463,68	CS ÚRS 2023 02
		VV	204,696*1,1		225,166			
		VV	Součet		225,166			
119	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	844,856	27,00	22 811,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
		VV	2*422,428		844,856			
		VV	Součet		844,856			
120	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	422,428	27,00	11 405,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391172					
121	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	464,671	22,00	10 222,76	CS ÚRS 2023 02
		VV	422,428*1,1		464,671			
		VV	Součet		464,671			
122	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	929,342	34,00	31 597,63	CS ÚRS 2023 02
		VV	844,856*1,1		929,342			
		VV	Součet		929,342			
123	K	712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpust	kus	2,000	657,00	1 314,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771255					
124	M	69334330	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 130mm	kus	2,000	2 721,00	5 442,00	CS ÚRS 2023 02
125	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	369,118	158,00	58 320,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771401					
126	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	32,482	3 995,00	129 765,59	CS ÚRS 2023 02
		VV	369,118*0,08*1,1		32,482			
		VV	Součet		32,482			
127	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	369,118	101,00	37 280,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771521					
		VV	422,428		422,428			
		VV	-106,62*0,5		-53,310			
		VV	Součet		369,118			
128	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	406,030	717,00	291 123,51	CS ÚRS 2023 02
		VV	369,118*1,1		406,030			
		VV	Součet		406,030			
129	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z práného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	4,265	3 241,00	13 822,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771601					
		VV	okolo atiky		4,265			
		VV	106,62*0,08		4,265			
		VV	Součet		4,265			
130	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírky) frakce 8/16	t	8,679	3 255,00	28 250,15	CS ÚRS 2023 02
		VV	4,265*1,85*1,1		8,679			
		VV	Součet		8,679			
131	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitěžením konstrukcí	m	106,620	217,00	23 136,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771611					
		VV	2*9,04+2*1,01+20,04+2*9,67+2*11,29+2*1,51+15,54		100,620			
		VV	2*4*0,75		6,000			
		VV	Součet		106,620			
132	M	69334031	lišta kačírková nerez výška 80mm	m	117,282	803,00	94 177,45	CS ÚRS 2023 02
		VV	106,62*1,1		117,282			
		VV	Součet		117,282			
133	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	6,000	657,00	3 942,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	6,000	2 403,00	14 418,00	CS ÚRS 2023 02
135	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	27,400	1 488,00	40 771,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101								
D		713	Izolace tepelné	809 254,16				
136	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	385,160	50,70	19 527,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111								
VV		419,52*2*22,18			375,160			
VV		ostatní plochy, prahy						
VV		10,0			10,000			
VV		Součet			385,160			
137	M	28372313	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 130mm	m2	423,676	322,00	136 423,67	CS ÚRS 2023 02
VV		385,16*1,1			423,676			
VV		Součet			423,676			
138	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	88,240	178,00	15 706,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141								
VV		alika						
VV		1,0*(15,14+1,41+1,41+20,64+0,9+0,9)			40,400			
VV		0,8*2*(10,27+10,89+8,74)			47,840			
VV		Součet			88,240			
139	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	97,064	231,00	22 421,78	CS ÚRS 2023 02
VV		88,24*1,1			97,064			
VV		Součet			97,064			
140	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	422,428	163,00	68 855,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141136								
VV		střeška						
VV		422,428			422,428			
VV		Součet			422,428			
141	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	464,671	308,00	143 118,67	CS ÚRS 2023 02
VV		422,428*1,1			464,671			
VV		Součet			464,671			
142	M	28376356	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm	m2	464,671	210,00	97 580,91	CS ÚRS 2023 02
143	K	713141212	Montáž tepelné izolace střešních plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	102,348	1,00	102,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212								
VV		102,348			102,348			
VV		Součet			102,348			
144	M	63152007	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 80x80mm	m	112,583	1,00	112,58	CS ÚRS 2023 02
VV		102,348*1,1			112,583			
VV		Součet			112,583			
145	K	713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	366,390	205,00	75 109,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141336								
146	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	67,377	2 943,00	198 290,51	CS ÚRS 2023 02
VV		422,428*0,145*1,1			67,377			
VV		Součet			67,377			
147	K	713 1000 001	D + M tepelné izolační díl do prahu vnějších výplní otvorů	m	14,000	1 500,00	21 000,00	
VV		4*3,0+2,0			14,000			
VV		Součet			14,000			
148	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,385	1 490,00	11 003,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101								
D		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace	39 926,09				
149	K	721174027	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160	m	38,500	737,00	28 374,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174027								
VV		svislé odvětrání						
VV		5*5,5			27,500			
VV		střešní svody						
VV		2*5,5			11,000			
VV		Součet			38,500			
150	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114								
151	M	56231102	vtok střešní vodorovný s vyhříváním s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci pochůzných plochých střeš DN 75, DN 110	kus	2,000	4 249,00	8 498,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	23,040	373,00	8 593,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
VV			HEB					
VV			4*3,0*(6*0,32)	23,040				
VV			Součet	23,040				
166	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	23,040	411,00	9 469,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

02 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

599 610,36

DPH základní
snížená

Základ daně
599 610,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
125 918,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

725 528,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

02 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

599 610,36

HSV - Práce a dodávky HSV

99 873,06

1 - Zemní práce

58 473,73

2 - Zakládání

898,80

4 - Vodorovné konstrukce

11 046,27

8 - Trubní vedení

14 243,00

96 - Bourání konstrukcí

12 800,00

998 - Přesun hmot

2 411,26

PSV - Práce a dodávky PSV

499 737,30

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

160 995,02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

231 019,68

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

107 722,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

02 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

599 610,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 873,06

D 1

Zemní práce

58 473,73

1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	73,065	321,00	23 453,87	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102

VV

DN 150

0,8*0,75*40,6

24,360

VV

DN 125

0,8*0,75*49,0

29,400

VV

DN 100

0,8*0,75*26,0

15,600

VV

KŠ

1,7*1,1*1,5

2,805

VV

TČ

1,0*1,0*0,9

0,900

VV

Součet

73,065

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	41,721	32,00	1 335,07	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV

73,065-31,344

41,721

VV

Součet

41,721

3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,344	86,00	2 695,58	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101

VV

DN 150 vykopanou zeminou

0,8*0,3*40,6

9,744

VV

DN 125 vykopanou zeminou

0,8*0,3*49,0

11,760

VV

DN 100 vykopanou zeminou

0,8*0,3*26,0

6,240

VV

KŠ

0,5*1,0*(2*2,5+2*1,1)

3,600

VV

Součet

31,344

4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	33,268	321,00	10 679,03	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV

DN 150

0,8*0,35*40,6

11,368

VV

DN 125

0,8*0,35*49,0

13,720

VV

DN 100

0,8*0,35*26,0

7,280

VV

TČ

1,0*1,0*0,9

0,900

VV

Součet

33,268

5	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	61,546	330,00	20 310,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		33,268*1,85		61,546			
	VV		Součet		61,546			

D 2

Zakládání

898,80

6	K	271532213	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	1,050	856,00	898,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213

VV

KŠ

0,2*2,5*2,1

1,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,050			
D 4			Vodorovné konstrukce				11 046,27	
7	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,248	749,00	6 926,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
VV			DN 150					
VV			0,8*0,1*40,6		3,248			
VV			DN 125					
VV			0,8*0,1*49,0		3,920			
VV			DN 100					
VV			0,8*0,1*26,0		2,080			
VV			Součet		9,248			
8	K	452322131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,788	4 040,00	3 183,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452322131					
VV			KŠ					
VV			0,15*2,5*2,1		0,788			
VV			Součet		0,788			
9	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,026	36 000,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
VV			KŠ					
VV			(2,5*2,1)/6,0*26,6*0,001*1,1		0,026			
VV			Součet		0,026			
D 8			Trubní vedení				14 243,00	
10	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211					
11	M	28611608	čistič kus kanalizační PVC DN 160	kus	1,000	1 477,00	1 477,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	800 2000 001	D + M zděná kontrolní šachta, poklop 600/900 mm, stupadla, kompletní provedení vč. materiálu	kus	1,000	12 676,00	12 676,00	
D 96			Bourání konstrukcí				12 800,00	
13	K	960 2000 001	Stavební přímocce	hod	32,000	400,00	12 800,00	
D 998			Přesun hmot				2 411,26	
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	83,147	29,00	2 411,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				499 737,30	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				160 995,02	
15	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	26,000	544,00	14 144,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401					
16	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	49,000	568,00	27 832,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402					
17	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	40,600	713,00	28 947,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403					
18	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	13,000	573,00	7 449,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042					
19	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	17,000	738,00	12 546,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043					
20	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	26,000	477,00	12 402,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044					
21	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	66,000	519,00	34 254,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045					
22	M	28619443	tvarovka čistič PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110	kus	4,000	206,00	824,00	CS ÚRS 2023 02
23	M	28619441	tvarovka čistič PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 75	kus	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	kus	26,000	80,00	2 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
VV			15+8+2+1		26,000			
VV			Součet		26,000			
25	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 70	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194107					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
26	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110	kus	15,000	131,00	1 965,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109 VV 11+1+3 15,000 VV Součet 15,000								
27	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	3,000	257,00	771,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211913 28 M 55161750 uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115mm kus 3,000 1 932,00 5 796,00 CS ÚRS 2023 02 29 K 721226512 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 kus 5,000 1 081,00 5 405,00 CS ÚRS 2023 02								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226512 VV 2+3 5,000 VV Součet 5,000								
30	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	224,600	25,00	5 615,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111 VV 26,0+49,0+40,6+17,0+26,0+66,0 224,600 VV Součet 224,600								
31	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,442	729,00	322,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101 D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 231 019,68								
32	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	149,000	359,00	53 491,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002 VV SV 52,0 52,000 VV TUV 97,0 97,000 VV Součet 149,000								
33	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	44,000	437,00	19 228,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003 VV SV 25,0 25,000 VV TUV 19,0 19,000 VV Součet 44,000								
34	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	40,000	524,00	20 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174004 VV SV 26,0 26,000 VV TUV 14,0 14,000 VV Součet 40,000								
35	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	46,000	642,00	29 532,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174005 VV SV 11,0 11,000 VV TUV 35,0 35,000 VV Součet 46,000								
36	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	17,000	880,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174006								
37	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	149,000	56,00	8 344,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231								
38	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	130,000	78,00	10 140,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232 VV 44,0+40,0+46,0 130,000 VV Součet 130,000								
39	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	17,000	112,00	1 904,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181233								
40	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	67,000	232,00	15 544,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401 VV 57+3+3+3+1 67,000 VV Součet 67,000								
41	K	72220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	57,000	169,00	9 633,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111								
42	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 3/4"	kus	3,000	187,00	561,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220112								
43	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	3,000	339,00	1 017,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121								
44	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtakové G 1/2"	soubor	3,000	393,00	1 179,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134								
45	K	722221135R	Armatury s jedním závitem ventily výtakové G 3/4"-uzamykatelný	soubor	1,000	596,00	596,00	
46	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	6,000	702,00	4 212,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045								
47	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	3,000	970,00	2 910,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046								
48	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	5,000	1 408,00	7 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232047								
49	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	2,000	648,00	1 296,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232062								
50	K	734491101	Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100°C G 3/4"	kus	1,000	3 505,00	3 505,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734491101								
51	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	296,000	49,00	14 504,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290215								
52	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	296,000	34,00	10 064,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234								
VV					296,000			
VV					296,000			
Součet								
53	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,593	674,00	399,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							107 722,60	
54	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	12,000	8 972,00	107 664,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041								
VV					12,000			
VV					12,000			
Součet								
55	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,200	293,00	58,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

04 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 082 355,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 082 355,81	21,00%	227 294,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 309 650,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt: 01 - I. Etapa

Soupis: 01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4: 04 - Vytápění

Místo: Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o. Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 082 355,81
PSV - Práce a dodávky PSV		1 082 355,81
713 - Izolace tepelné		22 751,44
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		723 759,71
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		335 844,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I. etapa - Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

04 - Vytápění

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 082 355,81

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 082 355,81

D 713

Izolace tepelné

22 751,44

1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	5,000	16,00	80,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463121								
2	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm	m	5,500	49,00	269,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		5,0*1,1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
3	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	90,000	32,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211								
4	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	55,000	169,00	9 295,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		50*1,1		55,000			
	VV		Součet		55,000			
5	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	22,000	226,00	4 972,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,0*1,1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
6	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	22,000	236,00	5 192,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,0*1,1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
7	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,063	999,00	62,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101								
D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						723 759,71	
8	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	60,000	485,00	29 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122225								
9	K	733122226	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	10,000	679,00	6 790,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122226								
10	K	733122227	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	20,000	892,00	17 840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122227								
11	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	90,000	12,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190217								
12	K	733322221	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyetylenu (PE-Xa) spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 16/2,2	m	2 350,000	264,00	620 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733322221								
13	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	115,000	28,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511063								
14	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	2 350,000	19,00	44 650,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733391101								
15	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,489	1 390,00	679,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							335 844,66	
16	M	7354000 001	Plastifikátor - podlahové vytápění	kg	85,000	145,00	12 325,00	
17	M	7354000 002	Spojovací pás - podlahové vytápění	kus	40,000	46,00	1 840,00	
18	M	7354000 003	dilatační profil	m	15,000	44,00	660,00	
19	M	7354000 004	Ukončovací pás - podlahové vytápění	kus	75,000	49,00	3 675,00	
20	M	7354000 005	Upevňovací skoba - podlahové vytápění	kus	115,000	6,00	690,00	
21	M	7354000 006	Fixační oblouk - podlahové vytápění	kus	48,000	94,00	4 512,00	
22	K	735511008	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm	m2	370,000	507,00	187 590,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511008								
23	K	735511038	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s přichycením ke kari síti kari síť nosná rohož	m2	70,000	191,00	13 370,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511062								
24	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	330,000	46,00	15 180,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511063								
25	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	70,000	47,00	3 290,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511087								
26	K	735511087	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry osmiokruhové	kus	3,000	9 940,00	29 820,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511103								
27	K	735511103	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňové rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9	kus	3,000	4 130,00	12 390,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511138								
28	K	735511138	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	48,000	144,00	6 912,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511141								
29	K	735511141	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat	kus	3,000	1 390,00	4 170,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511142								
30	K	735511142	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	kus	7,000	2 700,00	18 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511143								
31	K	735511143	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	kus	18,000	1 080,00	19 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101								
32	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,830	1 302,00	1 080,66	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:
01 - I. Etapa

Soupis:
01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:
05 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00254673
Obec Kolová	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 14707551
STASKO plus, spol. s r.o.	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ: 63504006
INGEM a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Václav Nový	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		326 970,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	326 970,00	21,00%	68 663,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	395 633,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt: 01 - I. Etapa

Soupis: 01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4: 05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o. Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	326 970,00
D1 - Kabele	104 350,00
D2 - Montážní materiál	74 040,00
D6 - Rozvaděče	51 140,00
D7 - Hromosvod a uzemnění	36 720,00
D8 - Ostatní	60 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

326 970,00

D1

Kabely

104 350,00

1	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301								
2	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	1 530,000	28,00	42 840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611								
3	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	50,000	28,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122641								
4	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	50,000	32,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122642								
5	K	741123312	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm ²	m	70,000	46,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123312								
6	K	HZS.01	Ukončení kabelů smrtřovaci záklopkou nebo páskou se zapojením na svorkovnici v rozvaděči nebo na přístroji bez letování	hod	14,000	440,00	6 160,00	
7	M	341581027	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x2,5mm ² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	850,000	25,00	21 250,00	
8	M	341581081	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5mm ² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	600,000	16,00	9 600,00	
9	M	341118120	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 5x1,5mm ² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	50,000	26,00	1 300,00	
10	M	341118122	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 5x4mm ² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	50,000	68,00	3 400,00	
11	M	341581029	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x6mm ² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	80,000	71,00	5 680,00	
12	M	341118104	Kabel silový Al, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, AYKY J 4x25mm ² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	70,000	90,00	6 300,00	
13	M	345212122	Vodič CY 4 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	50,000	14,00	700,00	

D2

Montážní materiál

74 040,00

14	K	460932121	Osazení kotevnic prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách betonových nebo kamenných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	200,000	18,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460932121								
15	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	100,000	32,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110042								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741112011	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových	kus	150,000	95,00	14 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112011								
17	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	80,000	180,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910411								
18	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910414								
19	K	HZS.02	Montáž krabicové svorkovnice 2x1,5 - 2,5 mm2 100ks	hod	8,000	440,00	3 520,00	
20	K	HZS.03	Montáž krabicové svorkovnice 3x1,5 - 2,5 mm2 50ks	hod	12,000	440,00	5 280,00	
21	M	345102145	Krabicová svorkovnice 2x1,5 - 2,5 mm2	kus	100,000	5,00	500,00	
22	M	345102146	Krabicová svorkovnice 3x1,5 - 2,5 mm2	kus	50,000	5,00	250,00	
23	M	345218936	Elektroinstalační trubka, střední mechanické namáhání d32 mm	m	100,000	22,00	2 200,00	
24	M	345218967	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička bezhalogenová d50, světlost 41 mm	m	50,000	27,00	1 350,00	
25	M	345218969	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička bezhalogenová d75, světlost 61 mm	m	100,000	33,00	3 300,00	
26	M	345711241	Odbočná plastová krabice pod omítku bez svorkovnice rozměr 73x42 mm	m	150,000	11,00	1 650,00	
27	M	202851126	Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný 150/50	m	20,000	95,00	1 900,00	
28	M	202851181	Nosník kabelového žlabu 150 žárově zinkovaný	kus	20,000	100,00	2 000,00	
29	M	202851124	Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný 50/50	m	80,000	60,00	4 800,00	
30	M	202851180	Nosník kabelového žlabu 50 žárově zinkovaný	kus	80,000	68,00	5 440,00	
31	M	268415266	Upevňovací bod hmoždinkou kovovou	kus	200,000	12,00	2 400,00	

D D6

Rozvaděče

51 140,00

32	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210002								
33	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320101								
34	K	741320163	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320163								
35	K	741322111	Montáž přepětových ochranných nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322111								
36	K	741330042	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741330042								
37	K	HZS.05	Montáž elektroměrového rozvaděče včetně pilíře, základu a zemních prací	hod	12,000	440,00	5 280,00	
38	K	HZS.06	Montáž materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	2,000	440,00	880,00	
39	K	HZS.07	Montáž svorkovnice	hod	1,000	250,00	250,00	
40	M	345001000	Elektroměrový pilíř pro jeden dvousazbový třífázový elektroměr s hlavním jističem do 40 A s vestavěnou pojistkovou skříní 100A. Rozvaděč je vydrátován silovými vodiči CY 6 mm2. Dodávka rozvaděče včetně pilíře a základu	kus	1,000	19 950,00	19 950,00	
41	M	354128222	RH - hlavní rozvaděč pod omítku, bílé dveře, N/PE svorky, 96 modulů, IP30, plechová dvířka	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	
42	M	344206339	Svodič přepětí třídy B+C, 4p sada pro TN-S+pom.kont	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	
43	M	344206351	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	kus	3,000	670,00	2 010,00	
44	M	344136142	Jistič char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=2A	kus	1,000	335,00	335,00	
45	M	344136149	Jistič char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	kus	12,000	95,00	1 140,00	
46	M	344136141	Jistič char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	kus	17,000	95,00	1 615,00	
47	M	344136216	Jistič char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=10A	kus	1,000	440,00	440,00	
48	M	344136217	Jistič char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=16A	kus	2,000	465,00	930,00	
49	M	344136218	Jistič char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=20A	kus	1,000	480,00	480,00	
50	M	345000001	Materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
51	M	345101112	MET	kus	1,000	350,00	350,00	

D D7

Hromosvod a uzemnění

36 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	320,000	42,00	13 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021					
53	K	HZS.10	Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	hod	2,000	440,00	880,00	
54	M	354411216	Pásek zemnicí FeZn 30x4	m	320,000	67,00	21 440,00	
55	M	354411319	Svorka FeZn pro pásek 30x4mm	kus	12,000	30,00	360,00	
56	M	348444171	Gumoasfaltový nátěr	kg	4,000	150,00	600,00	
D D8 Ostatní							60 720,00	
57	K	HZS.11	Práce nezahnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	40,000	440,00	17 600,00	
58	K	HZS.12	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoc, zámečnické práce..	hod	90,000	440,00	39 600,00	
59	K	HZS.13	Koordinace profesí	hod	8,000	440,00	3 520,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

06 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

148 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 700,00	21,00%	31 227,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 927,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt: 01 - I. Etapa

Soupis: 01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4: 06 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:		Datum:	1. 3. 2024
Zadavatel:	Obec Kolová	Projektant:	INGEM a.s.
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	148 700,00
D7 - Kabely a montážní materiál slaboprodu	117 020,00
D8 - Ostatní	31 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

06 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 700,00

D		D7	Kabely a montážní materiál slaboprodu		117 020,00			
1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	kus	100,000	28,00	2 800,00	
2	K	741121001	Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm ²	m	2 700,000	18,00	48 600,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741121001

3	K	HZS.12	Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	hod	8,000	440,00	3 520,00	
4	K	HZS.13	Koordinace profesí	hod	17,000	440,00	7 480,00	
5	M	345218934	Elektroinstalační trubka, střední mechanické namáhání d20 mm	m	2 400,000	11,00	26 400,00	
6	M	345218966	Ohebná dvoupáštřová korugovaná chránička bezhalogenová d40, světlost 32 mm	m	20,000	21,00	420,00	
7	M	341581568	Sdělovací kabel 4 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů	m	400,000	14,00	5 600,00	
8	M	341581567	Sdělovací kabel 2 x 0,22 + 2 x 0,5 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů	m	400,000	13,00	5 200,00	
9	M	341581521	Kabel pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice(SYKFY 2x2x0,5)	m	100,000	8,00	800,00	
10	M	341581596	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24,PVC	m	1 800,000	9,00	16 200,00	

D		D8	Ostatní		31 680,00			
11	K	HZS.15	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	17,000	440,00	7 480,00	
12	K	HZS.16	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoc, zámečnické práce..	hod	50,000	440,00	22 000,00	
13	K	HZS.17	Koordinace profesí	hod	5,000	440,00	2 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I. etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

440 408,00

DPH základní
snížená

Základ daně
440 408,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
92 485,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

532 893,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I. etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Misto:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

440 408,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

440 408,00

VRN3 - Zařízení staveniště

349 408,00

VRN4 - Inženýrská činnost

31 000,00

VRN6 - Územní vlivy

60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt: 01 - I. Etapa

Soupis: 01 - Hlavní výdaje

Úroveň 3: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							440 408,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					440 408,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					349 408,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	184 405,00	184 405,00	
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	032403000	Provizorní komunikace	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000	78 000,00	78 000,00	
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	1,00	1,00	
9	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	soubor	1,000	1,00	1,00	
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00	
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost					31 000,00	
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	31 000,00	31 000,00	
D	VRN6	Územní vlivy					60 000,00	
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

01 - I. Etapa

Soupis:

02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

IČ:

00254673

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o.

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

INGEM a.s.

IČ:

63504006

DIČ:

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

30 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 300,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt: 01 - I. Etapa

Soupis: 02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 3: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:		Datum:	1. 3. 2024
Zadavatel:	Obec Kolová	Projektant:	INGEM a.s.
Zhotovitel:	STASKO plus, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: I.etapa-Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt: 01 - I. Etapa

Soupis: 02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 3: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o. Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kolova
Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	00254673
Obec Kolová		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	14707551
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary		DIČ:	CZ14707551
Projektant:		IČ:	63504006
INGEM a.s.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Václav Nový		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			14 252 736,51
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 252 736,51	2 993 074,67
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	17 245 811,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kolova

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Místo: Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 252 736,51	17 245 811,18	
02	II. Etapa	14 252 736,51	17 245 811,18	STA
01	Hlavní výdaje	11 402 163,84	13 796 618,25	Soupis
01	Vlastní objekt	9 205 743,54	11 138 949,68	Soupis
01	Stavební práce	6 246 952,55	7 558 812,59	Soupis
02	Zdravotechnika	362 258,87	438 333,23	Soupis
03	Vzduchotechnika	839 167,35	1 015 392,49	Soupis
04	Vytápění	633 924,17	767 048,25	Soupis
05	Elektroinstalace - silnoproud	296 470,60	358 729,43	Soupis
06	Elektroinstalace - slaboproud	243 010,00	294 042,10	Soupis
07	Elektroinstalace - FVE	583 960,00	706 591,60	Soupis
03	Vodohospodářské řešení	1 792 535,30	2 168 967,71	Soupis
01	Přípojky vodovodu a splaškové kanalizace	246 142,25	297 832,12	Soupis
02	Dešťová kanalizace se zasakováním	768 341,08	929 692,71	Soupis
03	Zatrubnění potoka	778 051,97	941 442,88	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	403 885,00	488 700,85	Soupis
02	Vedlejší výdaje	2 850 572,67	3 449 192,93	Soupis
02	Dopravní řešení	1 120 519,91	1 355 829,09	Soupis
01	Pojízdné plochy, parkovací stání	842 211,20	1 019 075,55	Soupis
02	Pochozí plochy	278 308,71	336 753,54	Soupis
04	Veřejné osvětlení	276 047,00	334 016,87	Soupis
05	Oplocení	1 155 728,98	1 398 432,07	Soupis
06	Konečné terénní a sadové úpravy	270 276,78	327 034,90	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	28 000,00	33 880,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 246 952,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 246 952,55	21,00%	1 311 860,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 558 812,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

01 - Stavební práce

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum:

1. 3. 2024

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 246 952,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 283 831,98

62 - Úprava povrchů vnějších	924 483,15
8 - Trubní vedení	76 074,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 410,14
94 - Lešení a stavební výtahy	112 402,37
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	55 386,72
998 - Přesun hmot	16 075,28

PSV - Práce a dodávky PSV

4 963 120,57

762 - Konstrukce tesařské	249 183,38
763 - Konstrukce suché výstavby	413 216,00
764 - Konstrukce klempířské	98 976,16
766 - Konstrukce truhlářské	1 539 049,59
767 - Konstrukce zámečnické	1 469 123,28
771 - Podlahy z dlaždic	184 737,27
776 - Podlahy povlakové	327 620,64
781 - Dokončovací práce - obklady	358 635,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 520,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	299 058,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 246 952,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 283 831,98

D 62

Úprava povrchů vnějších

924 483,15

1	K	621211061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	6,300	950,00	5 985,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621211061					
		VW	1,5*4,2		6,300			
		VW	Součet		6,300			
2	M	28376404	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch $\lambda=0033$	m3	1,733	2 959,00	5 127,95	CS ÚRS 2023 02
		VW	6,3*0,25*1,1		1,733			
		VW	Součet		1,733			
3	K	621221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	212,424	998,00	211 999,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221131					
		VW	4,4*2*11,29		99,352			
		VW	-(2*1,3*2,5+4*2,97*2,5)		-36,200			
		VW	2*4,4*10,65		93,720			
		VW	4,4*2*9,04		79,552			
		VW	-(4*3,0*2,0)		-24,000			
		VW	Součet		212,424			
4	M	63151530	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 150mm	m2	233,666	595,00	139 031,27	CS ÚRS 2023 02
		VW	212,424*1,1		233,666			
		VW	Součet		233,666			
5	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	6,300	430,00	2 709,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531012					
6	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	288,160	52,00	14 984,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143002					
		VW	otvory - fasáda					
		VW	4*3,0+8*2,0+4*1,0+8*2,0+2*2,0+4*1,5+2*1,3+4*2,5+4*2,97+8*2,5+2*1,5+4*1,0+2*1,0+4*2,0+2,0+2*3,0		127,480			
		VW	rohů objektu					
		VW	4*4,6+4*4,4		36,000			
		VW	3,88+2*3,25		10,380			
		VW	8*1,0		8,000			
		VW	atlika					
		VW	2*9,04+2*1,45+21,02+2*10,65+2*11,29+2*1,95+16,52		106,300			
		VW	Součet		288,160			
7	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	316,976	27,00	8 558,35	CS ÚRS 2023 02
		VW	288,16*1,1		316,976			
		VW	Součet		316,976			
8	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	127,480	52,00	6 628,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
		VW	otvory - fasáda					
		VW	4*3,0+8*2,0+4*1,0+8*2,0+2*2,0+4*1,5+2*1,3+4*2,5+4*2,97+8*2,5+2*1,5+4*1,0+2*1,0+4*2,0+2,0+2*3,0		127,480			
		VW	Součet		127,480			
9	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výtlačnou tkaninou pro ostění ETICS	m	140,228	36,00	5 048,21	CS ÚRS 2023 02
		VW	127,48*1,1		140,228			
		VW	Součet		140,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	116,076	913,00	105 977,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021					
		VV	(0,95+1,05)/2*39,1		39,100			
		VV	(1,05+1,75)/2*13,07		18,298			
		VV	0,75*13,07		9,803			
		VV	(1,75+0,75)/2*39,1		48,875			
		VV	Součet		116,076			
11	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	127,684	300,00	38 305,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	116,076*1,1		127,684			
		VV	Součet		127,684			
12	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	185,420	900,00	166 878,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031					
		VV	4,6*(6,32+1,5+4,2+1,5+6,32+2*1,66)+2*0,3*0,3		106,716			
		VV	-(2*1,5*1,0+2*1,0*2,0+2,0*3,0)		-13,000			
		VV	4,6*(21,02+2*0,96)+2*0,3*0,3		105,704			
		VV	-(4*1,0*2,0+2*2,0*1,5)		-14,000			
		VV	Součet		185,420			
13	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	203,962	235,00	47 931,07	CS ÚRS 2023 02
		VV	185,42*1,1		203,962			
		VV	Součet		203,962			
14	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	211,800	48,00	10 166,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
		VV	XPS					
		VV	9,0+1,0+20,7+1,0+9,0+10,25+11,25+1,5+6,0+1,5+4,2+1,5+6,0		105,900			
		VV	+1,5+11,25+10,25					
		VV	EPS + vata					
		VV	9,0+1,0+20,7+1,0+9,0+10,25+11,25+1,5+6,0+1,5+4,2+1,5+6,0		105,900			
		VV	+1,5+11,25+10,25					
		VV	Součet		211,800			
15	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	232,980	99,00	23 065,02	CS ÚRS 2023 02
		VV	105,9*1,1		116,490			
		VV	105,9*1,1		116,490			
		VV	Součet		232,980			
16	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	274,822	430,00	118 173,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
		VV	sokl					
		VV	(0,45+0,55)/2*39,1		19,550			
		VV	(0,55+1,25)/2*13,07		11,763			
		VV	0,25*13,07		3,268			
		VV	(1,25+0,25)/2*39,1		29,325			
		VV	zateplení polystyrénem					
		VV	185,42		185,420			
		VV	0,2*127,48		25,496			
		VV	Součet		274,822			
17	K	620 1000 001	Provedení textu na fasádě	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
18	K	620 1000 002	D + M římsa nad vstupem z purenitu, kompletní provedení	m	3,880	1 400,00	5 432,00	
19	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	87,200	17,00	1 482,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
		VV	4*3,0*2,0+4*1,0*2,0+2*2,0*1,5+2*1,3*2,5+4*2,97*2,5+2*1,5*1,0+2*1,0*2,0+2,0*3,0		87,200			
		VV	Součet		87,200			
							76 074,32	
20	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	168,510	169,00	28 478,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110					
		VV	1,5*(2*41,1+2*15,07)		168,510			
		VV	Součet		168,510			
21	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	185,361	63,00	11 677,74	CS ÚRS 2023 02
		VV	168,51*1,1		185,361			
		VV	Součet		185,361			
22	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	112,340	112,00	12 582,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871228111					
		VV	2*41,1+2*15,07		112,340			
		VV	Součet		112,340			
23	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	123,574	65,00	8 032,31	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		112,34*1,1		123,574			
	W		Součet		123,574			
24	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm	kus	4,000	949,00	3 796,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270001					
25	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	4,000	478,00	1 912,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270021					
26	K	895270041	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop hliníkový s aretací	kus	4,000	2 399,00	9 596,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270041					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 410,14	
27	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm	m2	56,170	870,00	48 867,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211122					
	W		112,34*0,5		56,170			
	W		Součet		56,170			
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	112,340	200,00	22 468,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
	W		112,34		112,340			
	W		Součet		112,340			
29	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	123,574	81,90	10 120,71	CS ÚRS 2023 02
	W		112,34*1,1		123,574			
	W		Součet		123,574			
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,494	3 995,00	17 953,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
	W		112,34*0,2*0,2		4,494			
	W		Součet		4,494			
D	94		Lešení a stavební výtahy				112 402,37	
31	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	496,530	83,00	41 211,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
	W		4,5*(2*42,1+2*13,07)		496,530			
	W		Součet		496,530			
32	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	14 895,900	1,10	16 385,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	W		30*496,53		14 895,900			
	W		Součet		14 895,900			
33	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	496,530	48,00	23 833,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
34	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	496,530	6,00	2 979,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
35	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	14 895,900	0,02	297,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
36	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	496,531	3,00	1 489,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
37	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	436,746	60,00	26 204,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	W		SDK podhled					
	W		419,52-2*22,18		375,160			
	W		podhled vstupu					
	W		3,88*1,5		5,820			
	W		terasy					
	W		2*8,88*3,14		55,766			
	W		Součet		436,746			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				55 386,72	
38	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	990,416	45,00	44 568,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	W		2*467,325		934,650			
	W		2*8,88*3,14		55,766			
	W		Součet		990,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	6,000	203,00	1 218,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211								
40	M	950 1000 001	přenosný hasicí přístroj	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	
D 998 Přesun hmot								16 075,28
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	55,432	290,00	16 075,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001								
D PSV Práce a dodávky PSV								4 963 120,57
D 762 Konstrukce tesařské								249 183,38
42	K	762952044	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt dřevoplastový, šířky do 140 mm	m2	55,766	663,00	36 972,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762952044								
VV 2*8,88*3,14					55,766			
VV Součet					55,766			
43	M	61198165	profil terasový dřevěný merbau se zámkovým spojem š 120 mm tl 22mm	m2	61,343	1 771,00	108 638,45	CS ÚRS 2023 02
VV 55,766*1,1								
VV Součet					61,343			
VV 61,343					61,343			
44	K	762 1000 001	D + M terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt ukončovací lišty připevněné šroubováním	m	48,080	500,00	24 040,00	
VV 4*8,88+4*3,14								
VV Součet					48,080			
VV 48,080					48,080			
45	K	762 1000 002	D + M terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných čelní kryt délky 140 mm připevněný lepením	m	27,440	330,00	9 055,20	
VV 2*8,88+2*3,14+2*1,7								
VV Součet					27,440			
VV 27,440					27,440			
46	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	55,766	124,00	6 914,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762953002								
47	K	762 1000 003	D + M podkladní konstrukce terasy, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků	m2	55,766	1 086,00	60 561,88	
48	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,243	707,05	3 000,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101								
D 763 Konstrukce suché výstavby								413 216,00
49	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	148,010	745,00	110 267,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431								
VV 20,14+15,63+2,4+2,4+20,24+3,1+3,0+3,0+12,42+11,96+20,24					148,010			
VV +3,1+3,0+3,0+12,42+11,96					148,010			
VV Součet					148,010			
50	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	60,830	796,00	48 420,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131471								
VV 19,8+2,8+15,63+19,8+2,8					60,830			
VV Součet					60,830			
51	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90	m2	163,280	858,00	140 094,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131491								
VV 2*40,46+2*41,18					163,280			
VV Součet					163,280			
52	K	763411216	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoářům z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	9,000	11 951,00	107 559,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411216								
VV 2*4*0,75*1,5					9,000			
VV Součet					9,000			
53	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,777	1 190,00	6 874,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301								
D 764 Konstrukce klempířské								98 976,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	764205146	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	28,000	131,00	3 668,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764205146								
55	K	764214607	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	102,348	818,00	83 720,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214607								
WV 2*39,1+2*12,074					102,348			
WV Součet					102,348			
56	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	25,000	430,00	10 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216604								
WV 4*3,0+4*1,0+2*2,0+2*1,5+2*1,0					25,000			
WV Součet					25,000			
57	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,670	1 250,00	837,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101								
D 766 Konstrukce truhlářské							1 539 049,59	
58	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	11,691	518,00	6 055,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762195000								
WV 250,104*0,021					5,252			
WV 6,098/1,1					5,544			
WV 213,0*0,021*0,2					0,895			
WV Součet					11,691			
59	K	766412223	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřinovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	250,104	276,00	69 028,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766412223								
WV 212,424					212,424			
WV 4*3,14*3,0					37,680			
WV Součet					250,104			
60	M	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B	m2	275,114	861,00	236 873,15	CS ÚRS 2023 02
WV 250,104*1,1								
WV Součet					275,114			
61	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	637,272	125,00	79 659,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417211								
WV H-profil								
WV 212,424*1,5					318,636			
WV latě								
WV 212,424*1,5					318,636			
WV Součet					637,272			
62	M	60516112	řezivo modřínové sušené tl 60-70mm	m3	6,098	16 000,00	97 568,00	CS ÚRS 2023 01
WV 318,636*0,1*0,15*1,1								
WV 318,636*0,04*0,06*1,1					0,841			
WV Součet					6,098			
63	K	766496110	Ostatní práce při obkládání ukončení koncových hran plochy obložení dýhováním, šířky přes 20 mm	m	250,104	281,00	70 279,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766496110								
64	M	766 1000 001	modřínová lišta	m	275,114	100,00	27 511,40	
WV 250,104*1,1								
WV Součet					275,114			
65	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	4 295,00	25 770,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001								
66	M	61162001	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	19 732,00	39 464,00	CS ÚRS 2023 02
67	M	61162002	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	20 242,50	80 970,00	CS ÚRS 2023 02
68	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	14,000	4 295,00	60 130,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002								
69	M	61162003	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm	kus	6,000	22 730,00	136 380,00	CS ÚRS 2023 02
70	M	61162007	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný prosklené 900x1970-2100mm	kus	2,000	31 980,00	63 960,00	CS ÚRS 2023 02
71	M	766 1000 002	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 1000x1970/2100mm	kus	4,000	24 194,00	96 776,00	
72	M	766 1000 003	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný prosklené 1000x1970/2100mm	kus	2,000	22 893,00	45 786,00	
73	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	20,000	401,00	8 020,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729								
74	M	766 1000 004	klika - klika včetně rozet a montážního materiálu, interiér	kus	4,000	1,00	4,00	
75	M	766 1000 005	klika - klika včetně rozet, zámku a montážního materiálu, interiér	kus	14,000	1,00	14,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	766 1000 006	klika - klika včetně rozet, zámků a montážního materiálu - WC	kus	2,000	1,00	2,00	
77	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	37,000	176,00	6 512,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
	W		6*1,0		6,000			
	W		2*1,5		3,000			
	W		2*2,0		4,000			
	W		4*3,0		12,000			
	W		4*3,0		12,000			
	W		Součet		37,000			
78	M	766 1000 007	deska parapetní, dubová spárovka, vnitřní 295x1000 mm, vč. povrchové úpravy	kus	6,000	2 450,00	14 700,00	
79	M	766 1000 008	deska parapetní, dubová spárovka, vnitřní 295x1500 mm, vč. povrchové úpravy	kus	2,000	2 633,00	5 266,00	
80	M	766 1000 009	deska parapetní, dubová spárovka, vnitřní 295x2 000 mm, vč. povrchové úpravy	kus	2,000	3 255,00	6 510,00	
81	M	766 1000 010	deska parapetní, dubová spárovka, vnitřní 295x3 000 mm, vč. povrchové úpravy	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	
82	M	766 1000 011	deska parapetní, dubová spárovka, vnitřní 150x3 000 mm, vč. povrchové úpravy	kus	4,000	3 555,00	14 220,00	
83	K	766 1000 012	D + M kuchyňské linky dl. 4,0m, vč. zařizovacích předmětů	kus	2,000	100 000,00	200 000,00	
84	K	766 1000 013	D + M pracovního pultu dl. 2,6m, vč. zařizovacích předmětů	kus	2,000	62 000,00	124 000,00	
85	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,838	1 110,00	7 590,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
D 767			Konstrukce zámečnické		1 469 123,28			
86	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	6,000	167,00	1 002,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	W		2,0*1,0		2,000			
	W		4,0*1,0		4,000			
	W		Součet		6,000			
87	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	6,000	2 102,00	12 612,00	CS ÚRS 2023 02
88	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	16,000	107,00	1 712,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121					
	W		2*2,0+2*1,0		6,000			
	W		2*4,0+2*1,0		10,000			
	W		Součet		16,000			
89	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	17,600	414,00	7 286,40	CS ÚRS 2023 02
	W		16,0*1,1		17,600			
	W		Součet		17,600			
90	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	44 502,00	89 004,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640112					
91	M	767 1000 001	hliníkové dveře s nadsvětlíkem, 1 300/2 500 mm	kus	2,000	73 156,50	146 313,00	
92	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	22 251,00	22 251,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640114					
93	M	767 1000 002	hliníková stěna s dveřmi, 2 000/3 000 mm, prosklená	kus	1,000	111 088,00	111 088,00	
94	K	767 1000 003	D + M přechodové lišty vstupních dveří	m	16,480	681,00	11 222,88	
	W		4*2,97+2,0+2*1,3		16,480			
	W		Součet		16,480			
95	K	767 1000 004	D + M venkovní pergola z hliníkových profilů, vč. povrchové úpravy a spojovacího materiálu	kus	2,000	385 975,00	771 950,00	
96	K	767 1000 005	D + M látkového zastínění	kus	6,000	22 325,00	133 950,00	
97	K	767 1000 006	D + M venkovní zastínění - předokenní žaluzie, 2 970/2 500mm, vč. kastlíku	kus	4,000	38 935,00	155 740,00	
98	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,624	8 000,00	4 992,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
D 771			Podlahy z dlaždic		184 737,27			
99	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	78,440	105,00	8 236,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012					
	W		2,4+19,8+2,8+3,0+12,42+19,8+2,8+3,0+12,42		78,440			
	W		Součet		78,440			
100	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	20,000	320,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	59054163	profil dilatační s bočními dily z PVC/CPE tl 8mm	m	22,000	188,00	4 136,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		20,0*1,1		22,000			
	WV		Součet		22,000			
102	K	771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm	m	23,130	185,00	4 279,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474115					
	WV		(3,0+12,42)*1,5		23,130			
	WV		Součet		23,130			
103	M	59761276	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus	76,329	278,00	21 219,46	CS ÚRS 2023 01
	WV		23,13*3*1,1		76,329			
	WV		Součet		76,329			
104	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	78,440	725,00	56 869,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574111					
105	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	86,284	489,00	42 192,88	CS ÚRS 2023 01
	WV		78,44*1,1		86,284			
	WV		Součet		86,284			
106	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	78,440	36,00	2 823,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591111					
107	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	180,018	67,00	12 061,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	WV		23,13		23,130			
	WV		156,888		156,888			
	WV		Součet		180,018			
108	K	771591171	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	33,000	206,00	6 798,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591171					
	WV		4*1,0+2*0,8+2*1,0+2*0,9+6*0,9+2*0,8+2*0,8		18,000			
	WV		4*2,5+2*1,5+2*1,0		15,000			
	WV		Součet		33,000			
109	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	38,000	376,00	14 288,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		20*1,0		20,000			
	WV		4*3,0+2*2,0+2*1,0		18,000			
	WV		Součet		38,000			
110	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,815	1 930,24	5 433,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
	D	776	Podlahy povlakové				327 620,64	
111	K	776111311	Příprava podkladu výsátí podlah	m2	293,680	16,00	4 698,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	WV		PVC					
	WV		20,14+15,63+2,4+15,63+20,24+41,18+3,1+3,0+11,96+20,24+41,18+3,1+3,0+11,96		212,760			
	WV		koberec					
	WV		40,46+40,46		80,920			
	WV		Součet		293,680			
112	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	293,680	47,00	13 802,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121111					
113	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	293,680	237,00	69 602,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122					
114	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	80,920	93,00	7 525,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776212111					
	WV		2*40,46		80,920			
	WV		Součet		80,920			
115	M	69751014R	koberec, š. 4,0 m, protiskluzná podložka, syntetický nízký vlas (4 mm), zátěžová třída 31	m2	89,012	143,00	12 728,72	
	WV		80,92*1,1		89,012			
	WV		Součet		89,012			
116	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	212,760	175,00	37 233,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	WV		20,14+15,63+2,4+15,63+20,24+41,18+3,1+3,0+11,96+20,24+41,18+3,1+3,0+11,96		212,760			
	WV		Součet		212,760			
117	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	212,760	47,00	9 999,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111					
118	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	440,520	72,00	31 717,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411112					
	WV		212,76*1,5		319,140			
	WV		80,92*1,5		121,380			
	WV		Součet		440,520			
119	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	484,572	98,00	47 488,06	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		440,52*1,1				484,572	
	VV		Součet				484,572	
120	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně napezání	m	440,520	82,00	36 122,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711					
121	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	212,760	44,80	9 531,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121					
122	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstvým	m2	212,760	150,00	31 914,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991132					
123	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,693	5 665,00	15 255,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
D 781			Dokončovací práce - obklady				358 635,92	
124	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	209,184	759,00	158 770,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781414111					
125	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	230,102	525,00	120 803,55	CS ÚRS 2023 02
	W		209,184*1,1				230,102	
	VV		Součet				230,102	
126	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	69,728	220,00	15 340,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
	W		209,184/3				69,728	
	VV		Součet				69,728	
127	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	156,888	220,00	34 515,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
	W		209,184*0,75				156,888	
	VV		Součet				156,888	
128	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	209,184	36,00	7 530,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495111					
129	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	210,000	67,00	14 070,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
130	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,194	1 813,44	7 605,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				23 520,00	
131	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,000	373,00	11 190,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	W		zárubně					
	W		20*1,5				30,000	
	VV		Součet				30,000	
132	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,000	411,00	12 330,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				299 058,33	
133	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 294,623	41,50	53 726,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	W		922,503				922,503	
	W		148,01+60,83+163,28				372,120	
	VV		Součet				1 294,623	
134	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	45,000	51,00	2 295,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001					
	W		4*3,0*2,0				24,000	
	W		6*1,0*2,0				12,000	
	W		2*2,0*1,5				6,000	
	W		2*1,5*1,0				3,000	
	VV		Součet				45,000	
135	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	42,200	53,00	2 236,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191005					
	W		2*1,3*2,5				6,500	
	W		4*2,97*2,5				29,700	
	W		2,0*3,0				6,000	
	VV		Součet				42,200	
136	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 294,623	186,00	240 799,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

02 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

362 258,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 258,87	21,00%	76 074,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

438 333,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

02 - Zdravotechnika

Místo:

Datum:

1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant:

INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

362 258,87

PSV - Práce a dodávky PSV

362 258,87

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 669,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

328 891,82

763 - Konstrukce suché výstavby

8 707,65

781 - Dokončovací práce - obklady

3 990,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
 Objekt: 02 - II. Etapa
 Soupis: 01 - Hlavní výdaje
 Úroveň 4: 02 - Zdravotecnika

Místo: Datum: 1. 3. 2024
 Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 362 258,87

D PSV Práce a dodávky PSV 362 258,87

D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod 20 669,00

1	K	722 2000 001	D + M zpětného ventilu, manometru a pojistňovací soupravy	soubor	1,000	3 040,00	3 040,00	
2	K	722 2000 002	D + M směšovacího ventilu se zp. klapkami 3/4	kus	2,000	2 186,00	4 372,00	
3	K	722 2000 003	D + M filtru se zpětným oplachem	kus	1,000	13 257,00	13 257,00	

D 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty 328 891,82

4	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,000	866,00	9 526,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125								
VV 3+8					11,000			
VV Součet					11,000			

5	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	3,000	5 593,00	16 779,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

6	M	64236091R	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný, dětský 450/350	kus	8,000	9 639,00	77 112,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

7	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupce nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	4,000	2 773,00	11 092,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602								
8	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umyvátka) stěnová 400 mm	soubor	1,000	2 658,00	2 658,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211701								
9	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umyvátka) stěnová 450 mm	soubor	10,000	2 675,00	26 750,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211703								
10	K	725241214	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 1000x1000 mm	soubor	2,000	10 438,00	20 876,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241214								
11	K	725244627	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1000x1000 mm	soubor	2,000	23 639,00	47 278,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244627								
12	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	6 397,00	6 397,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111								
13	K	725531101	Elektrické ohřevače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000	4 990,00	4 990,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725531101								
14	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	57,000	301,00	17 157,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111								
VV 3+8+2*10+2*4+2*1+2*4+2*4					57,000			
VV Součet					57,000			

15	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	3,000	384,00	1 152,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112								
VV 2+1					3,000			
VV Součet					3,000			

16	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	8,000	2 322,00	18 576,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325								
VV 4+4					8,000			
VV Součet					8,000			

17	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	10,000	2 419,00	24 190,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000	2 618,00	13 090,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613								
19	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	3 528,00	3 528,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725831312								
20	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	3 519,00	7 038,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411								
21	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	2,000	1 961,00	3 922,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	725 2000 001	D + M sifonu pro VZT zařízení	kus	5,000	1 846,00	9 230,00	
23	K	725 2000 002	D + M čerpadla cirkulačního oběhového	kus	1,000	7 043,00	7 043,00	
24	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,678	749,00	507,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101								
D 763			Konstrukce suché výstavby				8 707,65	
25	K	763411216	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	3,000	2 875,00	8 625,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411216								
VV 8*0,5*0,75					3,000			
VV Součet					3,000			
26	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,057	1 450,00	82,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763100								
D 781			Dokončovací práce - obklady				3 990,40	
27	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	10,000	158,00	1 580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781493611								
VV kanalizace								
VV 6					6,000			
VV vodovod								
VV 2+2					4,000			
VV Součet					10,000			
28	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	6,000	401,00	2 406,00	CS ÚRS 2023 02
29	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	1 100,00	4,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

03 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

839 167,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	839 167,35	21,00%	176 225,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 015 392,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

03 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

839 167,35

PSV - Práce a dodávky PSV

839 167,35

1 - Dětská skupina	784 644,71
2 - Kuchyňky - digestoře	13 180,74
3 - Úklid 1.03a	9 266,00
4 - Venkovní WC 1.11	4 815,98
5 - Sklady	27 259,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
 Objekt: 02 - II. Etapa
 Soupis: 01 - Hlavní výdaje
 Úroveň 4: 03 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 1. 3. 2024
 Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEN a.s.
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 839 167,35

D PSV Práce a dodávky PSV 839 167,35

D 1 Dětská skupina 784 644,71

1	K	751 3000 101	Rekupační jednotka s rotačním výměníkem (2x provedení R, 2xL) Qpřiv.odv=720m3/h, 250Pa, ohřivač 1,7kW 230V filtry F7/M5, vč. typové regulace, ovladače, kouřového čidla, čidla CO2, pro kabelování a uvedení do provozu	ks	2,000	214 986,55	429 973,10	
2	K	751 3000 102	Požární klapka se servopohonem s termoelektrickým aktivačním zařízením a optickým hlásičem kouře	ks	4,000	19 410,84	77 643,36	
3	K	751 3000 103	Regulační klapka pro kruhové spiro potrubí DN 250 vč. servopohonu	ks	4,000	4 590,42	18 361,68	
4	K	751311091	Montáž výústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	6,000	246,05	1 476,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311091								
5	M	42973059	výúst' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 425x75mm	kus	6,000	874,51	5 247,06	CS ÚRS 2023 02
6	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	2,000	181,61	363,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322011								
7	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	2,000	153,19	306,38	CS ÚRS 2023 02
8	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	229,49	917,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012								
9	M	42972215	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm	kus	4,000	323,33	1 293,32	CS ÚRS 2023 02
10	K	751322121	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového bez skříňe, průřezu do 0,100 m2	kus	10,000	501,14	5 011,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322121								
11	M	751 3000 104	anemostat dralový/ komora 300 x 300 mm, připojení DN 160	ks	10,000	1 306,29	13 062,90	
12	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	12,000	671,74	8 060,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344113								
13	M	42976008	tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm	kus	12,000	3 488,69	41 864,28	CS ÚRS 2023 02
14	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	8,000	443,31	3 546,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398022								
15	M	42972365	mřížka sténová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x150mm	kus	8,000	896,75	7 174,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	2,000	441,10	882,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052								
17	M	42972919	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 400x400mm	kus	2,000	2 404,34	4 808,68	CS ÚRS 2023 02
18	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	1,000	743,38	743,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014								
19	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	5,000	309,78	1 548,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510041								
20	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	25,000	557,51	13 937,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	105,000	1 020,18	107 118,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043								
22	K	751514763	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	439,83	879,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514763								
23	M	42981035	výfuková hlavice Pz D 250mm	kus	2,000	1 794,84	3 589,68	CS ÚRS 2023 02
24	K	751537145	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm	m	10,000	229,19	2 291,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537145								
25	M	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	1,000	150,35	150,35	CS ÚRS 2023 02
26	K	751537147	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm	m	30,000	215,25	6 457,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537147								
27	M	42981732	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	3,000	157,67	473,01	CS ÚRS 2023 02
28	K	713491211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí	m2	16,000	276,85	4 429,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713491211								
29	M	751 3000 105	tepelná izolace pryžová samolepicí tl= 30mm potrubí označené na výkresu	m2	16,000	1 439,43	23 030,88	
D 2 Kuchyňky - digestoře							13 180,74	
30	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	236,39	472,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514662								
31	M	42981004	klapka kruhová regulační Pz D 160mm	kus	2,000	850,45	1 700,90	CS ÚRS 2023 02
32	K	713491211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí	m2	2,000	268,38	536,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713491211								
33	M	751 3000 201	tepelná izolace pryžová samolepicí tl= 30mm potrubí označené na výkresu	m2	2,000	1 253,49	2 506,98	
34	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	6,000	573,37	3 440,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042								
35	K	751514763	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	458,50	917,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514763								
36	M	42981035	výfuková hlavice Pz D 250mm	kus	2,000	1 803,05	3 606,10	CS ÚRS 2023 02
D 3 Úklid 1.03a							9 266,00	
37	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	1,000	245,85	245,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111131								
38	M	42914118	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,000	3 159,72	3 159,72	CS ÚRS 2023 02
39	K	713491211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí	m2	1,000	264,52	264,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713491211								
40	M	751 3000 301	tepelná izolace pryžová samolepicí tl= 30mm potrubí označené na výkresu	m2	1,000	1 363,05	1 363,05	
41	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,000	661,98	1 985,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042								
42	K	751514763	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	484,59	484,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514763								
43	M	42981035	výfuková hlavice Pz D 250mm	kus	1,000	1 762,33	1 762,33	CS ÚRS 2023 02
D 4 Venkovní WC 1.11							4 815,98	
44	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	1,000	298,70	298,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111131								
45	M	42914118	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,000	2 951,34	2 951,34	CS ÚRS 2023 02
46	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	506,99	506,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	751 3000 401	žaluzie pletlaková DN 125	ks	1,000	454,06	454,06	
48	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	1,000	604,89	604,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042								
D 5			Sklady	27 259,92				
49	K	751 3000 501	Požární mřížka do stěny 200x200, odolnost EI 30	ks	4,000	5 370,35	21 481,40	
50	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	4,000	506,29	2 025,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398022								
51	M	42972363	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x150mm	kus	4,000	938,34	3 753,36	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

04 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

633 924,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	633 924,17	21,00%	133 124,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

767 048,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

04 - Vytápění

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

633 924,17

PSV - Práce a dodávky PSV

633 924,17

732 - Ústřední vytápění - strojovny

593 355,56

734 - Ústřední vytápění - armatury

24 091,98

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

16 476,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

04 - Vytápění

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

633 924,17

D PSV

Práce a dodávky PSV

633 924,17

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

593 355,56

1	K	732 4000 001	Montáž kompletu tepelného čerpadla, propojení a regulace - zprovoznění a zaškolení	hod	31,000	500,00	15 500,00	
2	K	732 4000 002	Topenářské práce v rozsahu zařízení TČ	hod	87,000	500,00	43 500,00	
3	K	732 4000 003	Elektroinstalační práce v rozsahu zařízení TČ	hod	18,000	500,00	9 000,00	
4	K	732331613	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 18 l	soubor	1,000	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331613

5	K	732421401	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 m3/h	soubor	1,000	10 995,00	10 995,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421401

6	M	7324000 004	Tepelné čerpadlo, plynulá regulace výkonu	soubor	1,000	405 990,00	405 990,00	
7	M	7324000 005	Regulace	soubor	1,000	18 660,00	18 660,00	
8	M	7324000 006	Konzola pod venkovní jednotku	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	
9	M	7324000 007	Montážní sada tepelného čerpadla	soubor	1,000	2 530,00	2 530,00	
10	M	7324000 008	Propojovací vedení - venkovní a vnitřní jednotky TČ	m	8,000	598,00	4 784,00	
11	M	7324000 009	Vyrovnávací nádoba, 250 + 3x el. topné těleso á 6 kW s regulací - PUR izolace 55 mm	soubor	1,000	19 900,00	19 900,00	
12	M	7324000 010	Trojcestný ventil pro TUV, se servopohonem	soubor	1,000	8 990,00	8 990,00	
13	M	7324000 011	Zásobník TUV - 300 + el. topné těleso 6,0 kW - PUR izolace 55 mm	soubor	1,000	43 890,00	43 890,00	
14	M	7324000 012	Řízení cirkulačního čerpadla TUV	soubor	1,000	1 575,00	1 575,00	
15	K	732511133	Primární potrubí solárních systémů měděné polotvrdé spojované lisováním PN 16, T= do 140°C Ø 15/1	m	4,000	263,00	1 052,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732511133

16	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,397	2 014,00	799,56	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732101

D 734

Ústřední vytápění - armatury

24 091,98

17	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	4,000	334,00	1 336,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211127

18	K	734242416	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4	kus	1,000	1 232,00	1 232,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242416

19	K	734251211	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251211

20	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	6,000	321,00	1 926,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123

21	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2	kus	2,000	1 245,00	2 490,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291246

22	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000	973,00	1 946,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716

23	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	6,000	1 411,00	8 466,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292717

24	M	7344000 001	Servisní ventil k expanzní nádobě MK 3/4"	kus	1,000	1 338,00	1 338,00	
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734411132	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	494,00	988,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411132								
26	K	734421130R	Tlakoměry deformační, kruhové, B s bronzovou trubicí, se spodním připojem, ČSN 25 7210	kus	2,000	1 843,00	3 686,00	
27	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	104,00	1,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101								
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				16 476,63	
28	K	735164522	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm	kus	2,000	432,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164522								
29	M	54153026	těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W	kus	2,000	7 764,00	15 528,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,065	1 302,00	84,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt:
02 - II. Etapa
Soupis:
01 - Hlavní výdaje
Úroveň 4:
05 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00254673
Obec Kolová	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 14707551
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ: 63504006
INGEM a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Václav Nový	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		296 470,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	296 470,60 0,00	21,00% 15,00%	62 258,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	358 729,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 01 - Hlavní výdaje
Úroveň 4: 05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	296 470,60
D3 - Spínače	21 831,00
D4 - Zásuvky	29 520,00
D5 - Svítidla	137 604,00
D7 - Hromosvod a uzemnění	107 515,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

296 470,60

D	D3	Spínače					21 831,00	
1	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	13,000	105,00	1 365,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310201								
2	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310212								
3	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	7,000	15,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310231								
4	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	14,000	115,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310233								
5	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310239								
6	K	741310263	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310263								
7	K	HZS.04	Montáž prostorového regulátoru teploty, kontakt 1/1-6A, 230V rozsah 0-40 st C 7 ks	hod	6,300	440,00	2 772,00	
8	M	345355146	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP20	kus	13,000	185,00	2 405,00	
9	M	345355166	Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz. 5 IP20	kus	7,000	236,00	1 652,00	
10	M	345355164	Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz. 6 IP20	kus	14,000	205,00	2 870,00	
11	M	345355166.1	Přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, řaz. 7 IP20	kus	1,000	258,00	258,00	
12	M	345355174	Spínač ř. 1/0 IP20 pod omítku	kus	1,000	185,00	185,00	
13	M	345355214	Spínač do vlhka pod omítku střídavý	kus	2,000	238,00	476,00	
14	M	345355711	Prostorový regulátor teploty, kontakt 1/1-6A, 230V rozsah 0-40 st C	kus	7,000	956,00	6 692,00	
15	M	345355111	Kryt spínače bílý jednoduchý	kus	29,000	1,00	29,00	
16	M	345355216	Kryt spínače bílý dělený	kus	7,000	1,00	7,00	

D	D4	Zásuvky					29 520,00	
17	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	104,000	105,00	10 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313042								
18	M	358111232	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami	kus	104,000	178,00	18 512,00	
19	M	345355104	Rámeček jednonásobný bílý	kus	72,000	1,00	72,00	
20	M	345355104.1	Rámeček dvojnásobný bílý	kus	16,000	1,00	16,00	

D D5 Svítidla

137 604,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	47,000	450,00	21 150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372022								
22	K	741372111	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	32,000	420,00	13 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372111								
23	M	348531000	LED přisazené svítidlo, kruhové, polykarbonát, 2200lm, 4000K	kus	32,000	790,00	25 280,00	
24	M	348531001	LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm, 4100 lm, 3800K	kus	47,000	1 540,00	72 380,00	
25	M	348531002	Nouzové LED svítidlo, přisazené, 3W SE, 300lm, 3 hod	kus	5,000	970,00	4 850,00	
26	M	R0001	Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj	kus	84,000	6,00	504,00	
D D7 Hromosvod a uzemnění								107 515,60
27	K	210220411	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínavých šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220411								
28	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	650,000	95,00	61 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420001								
29	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	82,000	53,00	4 346,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022								
30	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420051								
31	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	8,000	32,00	256,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420083								
32	K	741430003	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741430003								
33	K	HZS.08	Montáž držáku jímací tyče d-28mm, do zdiva 4ks	hod	4,000	230,00	920,00	
34	K	HZS.09	Montáž ochranné stříšky horní/dolní 8ks stříška horní d-20mm	hod	1,600	56,00	89,60	
35	M	354411914	Vodič FeZn o 8 jímací	m	10,000	29,00	290,00	
36	M	354411914.1	Vodič AlMgSi o 8 jímací měkký	m	640,000	29,00	18 560,00	
37	M	354321291	Podpěra vedení hromosvodového PV23 na plechovou střechu FeZn	kus	100,000	24,00	2 400,00	
38	M	354321286	Podpěra vedení hromosvodového PV21d na ploch.střechy-beton FeZn	kus	25,000	24,00	600,00	
39	M	354321294	Podpěra vedení hromosvodového PV1b-20 200mm, do zdiva FeZn	kus	40,000	64,00	2 560,00	
40	M	354411303	Svorka FeZn univerzální	kus	62,000	24,00	1 488,00	
41	M	354411312	Svorka FeZn zkušební	kus	8,000	61,00	488,00	
42	M	354411342	Ohranný úhelník 1700mm FeZn	kus	8,000	272,00	2 176,00	
43	M	354411349	Držák úhelníku do zdi 20 mm	kus	16,000	49,00	784,00	
44	M	354411151	Jímací tyč 1,5m	kus	4,000	320,00	1 280,00	
45	M	354411163	Držák jímací tyče d-28mm, do zdiva	kus	8,000	36,00	288,00	
46	M	354411198	Ochranná stříška horní d-20mm	kus	4,000	330,00	1 320,00	
47	M	354411199	Ochranná stříška dolní d-20mm	kus	4,000	248,00	992,00	
48	M	354411398	Označení svodu - štítek	kus	8,000	6,00	48,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

06 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

DIČ:

00254673

IČ:

DIČ:

14707551

CZ14707551

IČ:

DIČ:

63504006

Cena bez DPH

243 010,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 010,00	21,00%	51 032,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

294 042,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 01 - Hlavní výdaje
Úroveň 4: 06 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	243 010,00
D1 - Kamerový systém	43 978,00
D2 - Digitální videosystém	66 090,00
D3 - Zásuvky	6 882,00
D4 - STA	20 600,00
D5 - RACK	21 390,00
D6 - EZS,EKV	79 270,00
D8 - Ostatní	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

06 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

243 010,00

D	D1	Kamerový systém					43 978,00	
1	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230001								
2	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	3,000	580,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230003								
3	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230004								
4	K	742230005	Montáž kamerového systému venkovní kamerového krytu	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230005								
5	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230007								
6	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230101								
7	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230102								
8	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230103								
9	K	HZS.01	Ukončení kabelů směřovací zákloučkou nebo páskou se zapojením na svorkovnici v rozvaděči nebo na přístroji bez letování	hod	4,000	440,00	1 760,00	
10	M	341126346	4.0 Megapixelová, R6, IP venkovní válečková kamera s vylepšeným EXIR IR přísvitem a WDR 120dB, 1/3" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení: 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720), objektiv: 4 mm @ F2.5 (volitelně 6 a 12mm), úhel zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), 24.7°(12mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2, AGC zap.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, WDR 120dB, 3D-DNR, Napájení: DC12V±10%/584mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C ~ 60°C, Dosah IR: 50m, Krytí: IP66, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Program iVMS4200 zdarma, (včetně držáku na zeď), doporučený kryt pro skrytou montáž kabelů: DS-1280ZJ-S	kus	3,000	4 600,00	13 800,00	
11	M	341126328	zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro válečkové kamery HikVision řady DS-2CE16C2P-IT3, DS-2CE16C2P-IT5, DS-2CE15C2P-VFIR3, DS-2CE15F5P-VFIR3, DS-2CE16C5T-VFIR3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CD26xxF-I, DS-2CD22xx-I, rozměry: 105x36, barva: bílá Hik	kus	3,000	520,00	1 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	341126344	4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s IR, 1/3" progressive CMOS, komprese H.264 / MJPEG/H.264+, max.rozlišení: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720), objektiv: 4mm (4, 6, 8 a 12mm volitelně) @ F1.2, úhel záběru: 106°(2.8mm), 83°(4mm), 55.4°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Napájení: DC12V/459mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR:10-30m, Krytí: IP66, Pracovní rozsah: -25°C – 60°C Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Antivandal krytí: IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, až IK10, Program iVMS4200 zdarma, doporučený kryt pro skrytou montáž kabelů: DS-1280ZJ-DM18	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
13	M	341126323	kryt pro skrytou montáž kabelů kamery , rozměry: 101×39mm	kus	1,000	520,00	520,00	
14	M	341126396	16 kanálový síťový 4K digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264/H.264+/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 160M/160Mbps, duální OS, dekódování hl. monitor: 2-k@4K, 8-k@1080P, HDMI//4K (3840 × 2160) a VGA na hlavní monitor, záznam: až 8Mpx, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, 16xPoE/100M/7200W/IEEE 802.3 af/at, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čí., napájení: 12V DC/12W bez HDD, velikost 1U, stolní verze, Program iVMS4200	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	
15	M	341126377	*** HDD bez šuplíku, 6000GB, vhodný pro DVR, NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	

D D2 Digitální videosystém

66 090,00

16	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310001								
17	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310002								
18	K	742310005	Montáž domovního telefonu distributoru signálu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310005								
19	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	2,000	730,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006								
20	K	742310006.1	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	2,000	730,00	1 460,00	
21	K	742320012	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742320012								
22	K	HZS.02	Montáž krabicové svorkovnice 2x1,5 - 2,5 mm2 100ks	hod	1,000	440,00	440,00	
23	K	HZS.03	Montáž krabicové svorkovnice 3x1,5 - 2,5 mm2 50ks	hod	2,000	440,00	880,00	
24	M	341126104	1083/75 Interface pro 4 vchody a 4 stoupačky, 10 DIN modulů	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
25	M	341126110	Zdroj 230 V, 18 VA, 3 DIN moduly	kus	1,000	3 380,00	3 380,00	
26	M	341126139	Zámek elektrický s pákou na mechan. odblokování	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	
27	M	341126108	Komunikační videomodul	kus	2,000	5 350,00	10 700,00	
28	M	341126104.1	Tlačítkový panel pro 10 účastníků, vč. instalační krabice	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	
29	M	341126104.2	Rámeček pro montáž pod omítku	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
30	M	341126104.3	Domovní videotelefon 4" LCD barevný videotelefon, 1 tl. pro odemknutí, 3 tl. servisní, bílý	kus	2,000	4 490,00	8 980,00	
31	M	341126104.4	Distributor	kus	1,000	430,00	430,00	

D D3 Zásuvky

6 882,00

32	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	12,000	95,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112061								
33	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	10,000	170,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330041								
34	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330051								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121								
36	M	341126712	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem	kus	10,000	160,00	1 600,00	
37	M	341126710	Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e/u	kus	10,000	140,00	1 400,00	
38	M	341126736	Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	kus	2,000	175,00	350,00	
39	M	341126739	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem	kus	2,000	50,00	100,00	
40	M	345711232	Krabice přístrojová pod omítku	kus	12,000	11,00	132,00	

D D4 STA 20 600,00

41	K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420001								
42	K	742420021	Montáž společné televizní antény anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420021								
43	K	742420041	Montáž společné televizní antény anténního domovního zesilovače	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420041								
44	K	742420051	Montáž společné televizní antény anténního rozbočovače	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420051								
45	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420061								
46	K	742420201	Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420201								
47	M	341126804	Anténní stožár	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
48	M	341126801	Univerzální anténní sada DVB-T	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
49	M	341126800	Rozvaděč STA, OCEP, montáž na stěnu	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
50	M	341126884	Anténa DVB-T příjem	kus	1,000	890,00	890,00	
51	M	341126879	Anténní širokopásmový zesilovač	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	
52	M	341126876	Rozbočovač signálu	kus	1,000	140,00	140,00	

D D5 RACK 21 390,00

53	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001								
54	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330021								
55	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330022								
56	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330024								
57	K	HZS.04	Montáž prostorového regulátoru teploty, kontamt 1/1-6A, 230V rozsah 0-40 st C 7 ks	hod	0,600	440,00	264,00	
58	K	HZS.05	Montáž elektroměrového rozvaděče včetně pilíře, základu a zemních prací	hod	1,000	440,00	440,00	
59	K	HZS.06	Montáž materiálů nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	0,200	440,00	88,00	
60	K	HZS.07	Montáž svorkovnice	hod	0,600	440,00	264,00	
61	K	HZS.08	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoci, zámečnické práce..	hod	0,400	440,00	176,00	
62	K	HZS.09	Montáž kazety na sváry, 200x130x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochranných pásky	hod	0,250	440,00	110,00	
63	M	341126777	Stojanový rozvaděč, 19", v. 15U (732mm) , h. 400mm, š. 600mm, šedý	kus	1,000	3 260,00	3 260,00	
64	M	341126721	Napájecí panel, 8xUTE, 230V, 16A, přepětová ochrana, vyplňací, 2m	kus	1,000	720,00	720,00	
65	M	341126724	Ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", černá	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
66	M	341126726	"Police ukládací, h. 350mm, 19", 1U"	kus	4,000	420,00	1 680,00	
67	M	341126733	Patch panel pro 24 modulů keystone kat. 5e, neosazený, 1U, černý	kus	2,000	960,00	1 920,00	
68	M	341126749	Modul Keystone, RJ45, kat. 5e, FTP, samočistný, stříbrný	kus	48,000	1,00	48,00	
69	M	341126738	Čelo optické vany, 12 pozic SC, 1U, černé	kus	1,000	150,00	150,00	
70	M	341126750	19" FO vana optická výsuvná, pro 12x LC duplex-48 vláken, prázdná, neosazená, 1U	kus	1,000	820,00	820,00	
71	M	341126753	Pigtail LC/PC, 1m, 50um MM OM2	kus	12,000	35,00	420,00	
72	M	341126766	Kazeta na sváry, 200x130x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochranných pásky	kus	1,000	200,00	200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D6			EZS,EKV				79 270,00	
73	K	742220001	Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti zón a 4 podsystémů	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220001					
74	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220031					
75	K	742220051	Montáž krabice pro expander uložené na omítce	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220051					
76	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220141					
77	K	742220172	Montáž komunikátoru do ústředny GSM	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220172					
78	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220211					
79	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	10,000	560,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220232					
80	K	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový	kus	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220235					
81	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS sířena vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220255					
82	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220401					
83	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220402					
84	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220411					
85	K	HZS.10	Montáž držáku jímací tyče d-28mm, do zdíva 4ks	hod	1,000	1,00	1,00	
86	K	HZS.11	Montáž ochranné stříšky horní/dolní 8ks stříška horní d-20mm	hod	0,100	440,00	44,00	
87	M	341126605	Deska ústředny, 16-128 zón, 16-128 pg. výstupů, imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť 22527 událostí. 32 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/SIA4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). EN50131 stupeň 2.	kus	1,000	15 220,00	15 220,00	
88	M	341126612	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID, 2 zóny, tamper, RS-232 (sw. GuardX), bílé podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka, barevné provedení: bílý předek, stříbrný rámeček, bílá záda, rozměry: 145 x 143 x 25 mm.	kus	2,000	2 420,00	4 840,00	
89	M	341126613	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC, 50VA, tamperem a pojistkou. Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	
90	M	341126616	12V, 18Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, hmotnost: 5,32kg, typ pólu: 14 x 12 x 2 mm.	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	
91	M	341126637	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup	kus	1,000	4 560,00	4 560,00	
92	M	341126631	Univerzální kryt z ABS plastu	kus	1,000	250,00	250,00	
93	M	341126641	Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení, montáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým regulátorem pro nabíjení akumulátoru, ochrana proti úplnému vybití akumulátoru, 3 OC výstupy pro dálkový dohled	kus	1,000	1,00	1,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	341126646	Univerzální kryt z polykarbonátu pro ústředny + horní patro na až 3 expandéry, možnost instalace bezdrátových komponentů, dvojitá tamper ochrana, stupeň 3 dle EN50131, Rozměry: 266 x 286 x 100 mm, prostor pro 7Ah akumulátor. Doporučený transformátor TR40VA	kus	1,000	1,00	1,00	
95	M	341126633	Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředny do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a ovládání (sw GuardX, mobilní aplikace MobileKPD2) a programování (DloadX), podpora e-mailu obsahuje WEB server (JAVA platforma), 192Bit šifrovaný přenos, DHCP.	kus	1,000	1,00	1,00	
96	M	341126651	Komunikační modul GSM, simulace analogové tel. linky, 4 programovatelné vstupy, převod pager/4+2/CID/SIA na SMS/CLIP, GPRS komunikace na PCO (STAM2, SMET-256). Lokální RS232 a vzdálená konfigurace/programování modulu přes GPRS vč. aktualizace firmware modulu. Funkce FAX modem, pro připojení k ústřednám (RS232) sw GUARDX/DLOADX. Podpora GSM sítí 900/1800/1900 MHz.	kus	1,000	1,00	1,00	
97	M	341126660	Anténa pro GSM moduly	kus	1,000	410,00	410,00	
98	M	341126609	Kabel RS232 PIN5/RJ (křížený), pro ústřednu a moduly-1, GSM-4	kus	1,000	1,00	1,00	
99	M	341126628	Digitální PIR detektor pohybu, pokrytí 15x15m, napájení 12V DC/10-12mA, možnost výměny čočky (EWA, LR, VB), detekovaná rychlost: 0,3...3 m/s, pracovní teploty: -30...+55 °C, montážní výška: 2,4 m, digitální kompenzace teploty, funkce předpoplach, nastavitelný nástěnný držák v balení, rozměry: 63 x 96 x 49 mm, stupeň 2	kus	10,000	670,00	6 700,00	
100	M	341126629	Magnetický kontakt s vestavěnými rezistory 2x1.1k? (2EOL/NC), 2 vodiče, povrchový (uchycení šrouby/nalepovací), pracovní mezera 1,5cm, plast, NC kontakt, rozměry: 33,5x13,5x7,3 mm	kus	20,000	410,00	8 200,00	
101	M	341126637.1	Sířena vnitřní s červeným LED blikáčem, 120dB/1m, 3 volitelné tóny, tamper, pracovní teplota -10° až 55°C, 12V DC/90mA piezo / 200mA LED, plast, atraktivní design, rozměry: 87 x 133 x 37 mm.	kus	2,000	600,00	1 200,00	
D D8 Ostatní							4 800,00	
102	K	HZS.14	Uvedení slaboproudých zařízení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	8,000	600,00	4 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

07 - Elektroinstalace - FVE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

583 960,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	583 960,00	21,00%	122 631,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

706 591,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 01 - Hlavní výdaje
Úroveň 4: 07 - Elektroinstalace - FVE

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	583 960,00
D1 - FVE	566 760,00
D2 - Ostatní	17 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

07 - Elektroinstalace - FVE

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

583 960,00

D	D1	FVE						
1	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických	kus	24,000	450,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741721201								
2	K	741740021	Montáž regulátoru fotovoltaických systémů včetně připojení baterií a solárního pole MPPT pro dobíjení 12 V / 24 V / 48 V baterie, nabíjecí proud do 40 A	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741740021								
3	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001								
4	K	HZS.01	Montáž třífázového měniče s výkonem 12kW, dvěma MPPT a WiFi. Dálkové monitorováním přes PC, tablet nebo mobilní telefony.	hod	17,000	300,00	5 100,00	
5	K	HZS.02	Montáž rámu s klipsy na skládání baterií	hod	1,000	720,00	720,00	
6	K	HZS.03	Montáž řídicího modulu včetně zapojení	hod	8,000	720,00	5 760,00	
7	K	HZS.04	Montáž konstrukce na přichycení panelů	hod	60,000	750,00	45 000,00	
8	K	HZS.05	Montáž kabelů a vodičů pro propojení systému FV elektrárny	hod	8,000	1 750,00	14 000,00	
9	K	HZS.06	Montáž kabelového setu pro připojení jedné baterie 2ks	hod	4,000	400,00	1 600,00	
10	K	HZS.07	Proměření kabelů a uvedení FV do provozu	hod	42,000	150,00	6 300,00	
11	M	356711233	Třífázový měnič s výkonem 12kW, dvěma MPPT a WiFi. Dálkové monitorováním přes PC, tablet nebo mobilní telefony.	kus	1,000	83 400,00	83 400,00	
12	M	405110096	Inteligentní baterie, která je určena pro malé a střední hybridní systémy. Kapacita baterie při maximálním množství proudu 37A je 3,55 kW. Trvalý nabíjecí a vybíjecí výkon 1 baterie je 1,8 kW.	kus	2,000	72 000,00	144 000,00	
13	M	194160002	Rám s klipsy na skládání baterií	kus	1,000	680,00	680,00	
14	M	356711209	Řídicí modul	kus	1,000	38 950,00	38 950,00	
15	M	350010040	Monokrystalický panel 455Wp s vysokou účinností (až 20,9%), s pokročilou technologií Half-Cut. Vysoký výkon i při zhoršených světelných podmínkách.	kus	24,000	3 900,00	93 600,00	
16	M	194160046	Hliníková konstrukce na přichycení panelů	kus	1,000	63 650,00	63 650,00	
17	M	345128914	Kabely a pro propojení systému FV elektrárny včetně konektů	kus	24,000	1 500,00	36 000,00	
18	M	345128901	Kabely pro propojení akumulátoru s měničem napětí DC/AC. Případně pro propojení akumulátoru s regulátorem nabíjení	kus	2,000	800,00	1 600,00	

17 200,00

D	D2	Ostatní						
19	K	HZS.08	Uvedení FV do provozu, zaškolení obsluhy	hod	6,000	300,00	1 800,00	
20	K	HZS.09	Práce nezahrnuté v cenách 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	15,000	440,00	6 600,00	
21	K	HZS.10	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoci, zámečnické práce..	hod	20,000	440,00	8 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

01 - Přípojky vodovodu a splaškové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

246 142,25

DPH základní
snížená

Základ daně

246 142,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

51 689,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

297 832,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 01 - Hlavní výdaje
Úroveň 4: 01 - Přípojky vodovodu a splaškové kanalizace

Místo: *
Zadavatel: Obec Kolová
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: INGEM a.s.
Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		246 142,25
HSV - Práce a dodávky HSV		246 142,25
1 - Zemní práce		58 959,56
2 - Zakládání		792,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		507,74
4 - Vodorovné konstrukce		7 238,20
8 - Trubní vedení		144 599,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 800,40
998 - Přesun hmot		29 245,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 01 - Hlavní výdaje
Úroveň 4: 01 - Přípojky vodovodu a splaškové kanalizace

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 246 142,25

D HSV Práce a dodávky HSV 246 142,25

D 1 Zemní práce 58 959,56

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	10,000	66,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
W 2*5					10,000			
W Součet					10,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	54,000	440,00	23 760,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102								
W vodovod z AN								
W 0,8*1,5*4,0					4,800			
W přípojka vodovodu z řadu								
W 0,8*1,5*(1,5+1,8+23,8+11,4)					46,200			
W rozšíření pro VŠ								
W 1,0*2,0*1,5					3,000			
W Součet					54,000			
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	25,200	368,00	9 273,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203								
W splašková kanalizace mimo objekt								
W 1,0*2,0*10,6					21,200			
W rozšíření pro RŠ								
W 1,0*2,0*2,0					4,000			
W Součet					25,200			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	47,400	88,00	4 171,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101								
W 2*2,0*10,6					42,400			
W 2,0*2,5					5,000			
W Součet					47,400			
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	47,400	17,00	805,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112								
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	20,070	32,00	642,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
W 54,0+25,2-59,13					20,070			
W Součet					20,070			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	59,130	88,00	5 203,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101								
W vodovod z AN vykopanou zeminou								
W 0,8*1,1*4,0					3,520			
W přípojka vodovodu z řadu vykopanou zeminou								
W 0,8*1,1*(1,5+1,8+23,8+11,4)					33,880			
W rozšíření pro VŠ								
W 1,0*1,1*2,0					2,200			
W splašková kanalizace mimo objekt vykopanou zeminou								
W 1,0*1,55*10,6					16,430			
W rozšíření pro RŠ vykopanou zeminou								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	28613763	trubka vodovodní LDPE-40 D 32x2,9mm PN6	m	4,400	47,00	206,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,0*1,1		4,400			
	VV		Součet		4,400			
20	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	38,500	65,00	2 502,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871181141					
	VV		přípojka vodovodu z řadu					
	VV		1,5+1,8+23,8+11,4		38,500			
	VV		Součet		38,500			
21	M	28613765	trubka vodovodní LDPE-40 D 50x4,6mm PN6	m	42,350	107,00	4 531,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		38,5*1,1		42,350			
	VV		Součet		42,350			
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	6,000	73,00	438,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121					
23	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	6,600	504,00	3 326,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,0*1,1		6,600			
	VV		Součet		6,600			
24	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211					
25	M	28611608	čistící kus kanalizační PVC DN 160	kus	1,000	1 447,00	1 447,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	42,500	102,00	4 335,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
	VV		4,0+38,5		42,500			
	VV		Součet		42,500			
27	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,000	2 899,00	5 798,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121					
28	K	894812501	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/160 průtočné 90°	kus	1,000	20 860,00	20 860,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812501					
29	K	894812521	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm	kus	1,000	7 859,00	7 859,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812521					
30	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812529					
31	K	894812531	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s přechodovým konusem	kus	1,000	4 997,00	4 997,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812531					
32	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	53,100	35,00	1 858,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		4,6+4,0+38,5+6,0		53,100			
	VV		Součet		53,100			
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	53,100	12,00	637,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114					
34	K	800 10000 001	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci, kompletní provedení vč. materiálu	kus	1,000	19 846,00	19 846,00	
35	K	800 10000 002	Napojení na stávající vodovodní řad, kompletní provedení vč. materiálu	kus	1,000	19 846,00	19 846,00	
36	K	800 10000 003	Montáž vodoměru fakturačního (vodoměr dodá provozovatel)	kus	1,000	762,00	762,00	
37	K	800 10000 004	D + M prefabrikované vodoměrné šachty, 1 200/900 mm, vč. poklopu a vodoměrné sestavy	kus	1,000	39 404,00	39 404,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 800,40	
38	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	11,000	235,00	2 585,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921112					
	VV		okolo VŠ					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
39	M	59228277	palisáda betonová hranatá barevná 115x115x500mm	kus	11,000	118,00	1 298,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(2*1,5+2,5)*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,220	4 170,00	917,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
	VV		0,2*0,2*(2*1,5+2,5)		0,220			
	VV		Součet		0,220			

D 998

Přesun hmot

29 245,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	42,756	684,00	29 245,10	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt:
02 - II. Etapa
Soupis:
01 - Hlavní výdaje
Úroveň 4:
02 - Dešťová kanalizace se zasakováním

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00254673
Obec Kolová	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 14707551
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ: 63504006
INGEM a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Václav Nový	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		768 341,08	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	768 341,08	21,00%	161 351,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		929 692,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

02 - Dešťová kanalizace se zasakováním

Místo:

Datum:

1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant:

INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

768 341,08

HSV - Práce a dodávky HSV

768 341,08

1 - Zemní práce

119 535,92

2 - Zakládání

10 408,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 016,59

4 - Vodorovné konstrukce

50 321,29

8 - Trubní vedení

508 747,34

998 - Přesun hmot

77 311,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

02 - Dešťová kanalizace se zasakováním

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

768 341,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

768 341,08

D 1

Zemní práce

119 535,92

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000	66,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
			15*8		120,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	68,295	22,00	1 502,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103								
			3,95*12,1		47,795			
			3,2*3,75		12,000			
			1,0*(4,0+4,5)		8,500			
			Součet		68,295			
4	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	137,590	375,00	51 596,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251204								
			vsakovací pole					
			12,1*3,95*2,0		95,590			
			ŽB jámka					
			3,2*3,75*3,5		42,000			
			Součet		137,590			
5	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	23,700	210,00	4 977,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252								
			dešťová kanalizace pod deskou					
			1,0*0,75*(0,9+0,4+29,0+0,9+0,4)		23,700			
			Součet		23,700			
6	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,875	375,00	5 203,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201								
			dešťová kanalizace mimo objekt					
			1,0*1,5*(4,0+4,5)		12,750			
			rozšíření RŠ					
			0,5*1,5*1,5		1,125			
			Součet		13,875			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	140,200	88,00	12 337,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101								
			vsakování					
			2,0*(2*12,1+2*3,95)		64,200			
			akumulace					
			3,5*(3,2*3,75)		42,000			
			potrubí					
			2,0*2*(4,0+4,5)		34,000			
			Součet		140,200			
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	140,200	17,00	2 383,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112								
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	94,824	33,00	3 129,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV		137,59+23,7+13,875		175,165	
			WV		-80,341		-80,341	
			WV		Součet		94,824	
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	88,361	88,00	7 775,77	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101			
			WV		vsakování vykopanou zeminou			
			WV		0,5*1,26*(2*2,95+2*12,1)	18,963		
			WV		0,5*3,95*12,1	23,898		
			WV		akumulace vykopanou zeminou			
			WV		0,5*3,5*(2*2,2+2*2,75)	17,325		
			WV		0,5*3,2*3,75	6,000		
			WV		potrubí vykopanou zeminou			
			WV		1,0*0,3*(0,9+0,4+29,0+0,9+0,4)	9,480		
			WV		1,0*0,55*(4,0+4,5)	4,675		
			WV		potrubí kamenivem			
			WV		1,0*0,2*(0,9+0,4+29,0+0,9+0,4)	6,320		
			WV		1,0*0,2*(4,0+4,5)	1,700		
			WV		Součet	88,361		
11	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	14,837	550,00	8 160,35	CS ÚRS 2023 02
			WV		8,02*1,85	14,837		
			WV		Součet	14,837		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,735	321,00	4 729,94	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101			
			WV		1,0*0,35*42,1	14,735		
			WV		Součet	14,735		
13	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	27,260	330,00	8 995,80	CS ÚRS 2023 02
			WV		14,735*1,85	27,260		
			WV		Součet	27,260		
	D	2	Zakládání				10 408,10	
14	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	12,159	856,00	10 408,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213			
			WV		vsakování			
			WV		0,2*3,95*12,1	9,559		
			WV		akumulace			
			WV		0,2*3,2*3,75	2,400		
			WV		DŠ			
			WV		0,2*1,0*1,0	0,200		
			WV		Součet	12,159		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 016,59	
15	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	42,100	47,90	2 016,59	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211			
			WV		42,1	42,100		
			WV		Součet	42,100		
	D	4	Vodorovné konstrukce				50 321,29	
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,210	749,00	3 153,29	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111			
			WV		1,0*0,1*42,1	4,210		
			WV		Součet	4,210		
17	K	452322131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	9,119	4 000,00	36 476,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452322131			
			WV		vsakování			
			WV		0,15*3,95*12,1	7,169		
			WV		akumulace			
			WV		0,15*3,2*3,75	1,800		
			WV		DŠ			
			WV		0,15*1,0*1,0	0,150		
			WV		Součet	9,119		
18	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,297	36 000,00	10 692,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211			
			WV		vsakování			
			WV		(3,95*12,1)/6,0*26,6*0,001*1,1	0,233		
			WV		akumulace			
			WV		(3,2*3,75)/6,0*26,6*0,001*1,1	0,059		
			WV		DŠ			
			WV		(1,0*1,0)/6,0*26,6*0,001*1,1	0,005		
			WV		Součet	0,297		
	D	8	Trubní vedení				508 747,34	
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	42,100	63,00	2 652,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod deskou					
	VV		1,0+0,9+0,4+29,0+1,0+0,9+0,4		33,600			
	VV		mimo objekt					
	VV		4,0+4,5		8,500			
	VV		Součet		42,100			
20	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	46,310	504,00	23 340,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		42,1*1,1		46,310			
	VV		Součet		46,310			
21	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolien, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211							
22	M	28611608	čistící kus kanalizační PVC DN 160	kus	2,000	1 477,00	2 954,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,000	2 899,00	5 798,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121							
24	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	1,000	4 007,00	4 007,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812201							
25	K	894812242	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	kus	1,000	1 486,00	1 486,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812242							
26	K	894812255	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pachotěsný s madlem	kus	1,000	1 503,00	1 503,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812255							
27	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	41,259	8 900,00	367 205,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171111							
	VV		11,1*2,95*1,26		41,259			
	VV		Součet		41,259			
28	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 700 do 1 050 mm	kus	2,000	6 359,00	12 718,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897173113							
29	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	42,100	35,00	1 473,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111							
30	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	42,100	12,00	505,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114							
31	K	900 11000 001	D + M betonové akumulační nádrž na dešťovou vodu 10 m3, vč. komínku, poklopu a ponorného čerpadla	soubor	1,000	84 925,00	84 925,00	
D	998		Přesun hmot				77 311,84	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	113,029	684,00	77 311,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

03 - Zatrubnění potoka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

778 051,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	778 051,97	21,00%	163 390,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

941 442,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 01 - Hlavní výdaje
Úroveň 4: 03 - Zatrubnění potoka

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		778 051,97
HSV - Práce a dodávky HSV		723 961,97
1 - Zemní práce		66 585,64
2 - Zakládání		1 841,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		890,94
4 - Vodorovné konstrukce		56 016,00
8 - Trubní vedení		78 084,86
89 - Ostatní konstrukce		76 981,52
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		411 835,30
998 - Přesun hmot		31 726,31
PSV - Práce a dodávky PSV		54 090,00
767 - Konstrukce zámečnické		54 090,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 4:

03 - Zatrubnění potoka

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

778 051,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

723 961,97

D 1

Zemní práce

66 585,64

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000	66,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
VV 15*8					120,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	31,500	110,00	3 465,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203								
VV úprava břehu a koryta potoka					27,900			
VV 0,25*(8,4+7,7+2,5)*(2,5+1,0+2,5)								
VV odkop pro rovnání nátok a výtoků					3,600			
VV 0,3*2*2,0*3,0								
VV Součet					31,500			
4	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	0,300	330,00	99,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104								
VV 2*1,0*0,5*0,3					0,300			
VV Součet					0,300			
5	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	116,550	220,00	25 641,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251								
VV dno koryta					9,300			
VV 1,0*0,5*(8,4+7,7+2,5)								
VV dočasné převedení toku potoka					107,250			
VV 1,5*2,5*(5,0+8,4+7,7+2,5+5,0)								
VV Součet					116,550			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	41,100	33,00	1 356,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
VV 31,5+0,3+116,55					148,350			
VV -107,25					-107,250			
VV Součet					41,100			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	177,000	88,00	15 576,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101								
VV zásyp zatrubnění - vykopanou zeminou					69,750			
VV 2,5*1,5*(8,4+7,7+2,5)								
VV konečný zásyp dočasného převedení toku potoka - vykopanou zeminou					107,250			
VV 1,5*2,5*(5,0+8,4+7,7+2,5+5,0)								
VV Součet					177,000			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	10,230	330,00	3 375,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101								
VV (8,4+7,7+2,5)*(2*0,6*0,25+1,0*0,25)					10,230			
VV Součet					10,230			
9	M	58344197	Štěrka frakce 0/63	t	18,926	440,00	8 327,44	CS ÚRS 2023 02
VV 10,23*1,85					18,926			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		18,926			
D 2			Zakládání				1 841,40	
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	2,790	660,00	1 841,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211					
VV			(8,4+7,7+2,5)*1,0*0,15		2,790			
VV			Součet		2,790			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				890,94	
11	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	18,600	47,90	890,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
D 4			Vodorovné konstrukce				56 016,00	
12	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,000	137,00	1 644,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451561112					
VV			rovnanina nátoků a výtoků					
VV			2*2,0*3,0		12,000			
VV			Součet		12,000			
13	K	451571212	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,000	137,00	1 644,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451571212					
14	K	452312171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 30/37	m3	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312171					
VV			1,0*0,15*(8,4+7,7+2,5)		2,790			
VV			2*1,0*0,35*0,3		0,210			
VV			Součet		3,000			
15	K	465513427	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	m2	12,000	3 144,00	37 728,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513427					
D 8			Trubní vedení				78 084,86	
16	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	28,600	153,00	4 375,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121					
VV			dočasné převedení toku potoka					
VV			28,6		28,600			
VV			Součet		28,600			
17	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	29,458	2 208,00	65 043,26	CS ÚRS 2023 02
VV			28,6*1,03		29,458			
18	K	871445811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 500 do 600	m	28,600	303,00	8 665,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871445811					
D 89			Ostatní konstrukce				76 981,52	
19	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	10,156	4 900,00	49 764,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623181					
VV			(8,4+7,7+2,5)*0,21*(2*0,8+1,0)		10,156			
VV			Součet		10,156			
20	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	30,540	328,00	10 017,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
VV			18,6*(2*0,8)		29,760			
VV			2*0,15*(2*0,8+1,0)		0,780			
VV			Součet		30,540			
21	K	890 12000 001	Zabezpečení nátoků a výtoků dočasného převedení toku potoka	kus	2,000	8 600,00	17 200,00	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				411 835,30	
22	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	44 000,00	88 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919441221					
23	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	18,600	311,00	5 784,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919551114					
24	M	28614490	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN16	m	20,460	15 545,00	318 050,70	CS ÚRS 2023 02
VV			18,6*1,1		20,460			
VV			Součet		20,460			
D 998			Přesun hmot				31 726,31	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	112,905	281,00	31 726,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 54 090,00

D 767 Konstrukce zámečnické 54 090,00

26	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	4,000	1 610,00	6 440,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163121

VV

2*2,0

4,000

VV

Součet

4,000

27	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	4,000	11 500,00	46 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

28	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	825 000,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	------------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

IČ:

00254673

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

INGEM a.s.

IČ:

63504006

DIČ:

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

403 885,00

DPH základní
snížená

Základ daně
403 885,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 815,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

488 700,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

01 - Hlavní výdaje

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Kolová

Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

403 885,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

403 885,00

VRN3 - Zařízení staveniště

288 884,00

VRN4 - Inženýrská činnost

55 001,00

VRN6 - Územní vlivy

60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 01 - Hlavní výdaje
Úroveň 3: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 403 885,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 403 885,00

D	VRN3	Zařízení staveniště					288 884,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	14 881,00	14 881,00	
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000	78 000,00	78 000,00	
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	1,00	1,00	
7	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	soubor	1,000	1,00	1,00	
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00	
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost					55 001,00	
11	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	1,00	1,00	
12	K	044002000	Revize	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00	
D	VRN6	Územní vlivy					60 000,00	
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 4:

01 - Pojízdňé plochy, parkovací stání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

842 211,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	842 211,20	21,00%	176 864,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 019 075,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 4: 01 - Pojízdne plochy, parkovací stání

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		842 211,20
HSV - Práce a dodávky HSV		842 211,20
1 - Zemní práce		58 598,18
5 - Komunikace pozemní		460 409,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		247 342,27
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		9 366,13
997 - Přesun sutě		33 762,44
998 - Přesun hmot		32 732,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 4:

01 - Pojízdny plochy, parkovací stání

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant: INGEN a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

842 211,20

o HSV

Práce a dodávky HSV

842 211,20

D 1

Zemní práce

58 598,18

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	34,500	44,00	1 518,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171

WV

parkovací stání

WV

2,0

2,000

WV

kruhové odpočívadlo

WV

13,0*2,5

32,500

WV

Součet

34,500

2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	129,200	47,00	6 072,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182

3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	115,800	99,00	11 464,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112

WV

4,5+27,1+4,3+1,6+2,1+2,5+2,8+3,2+1,0+1,9+1,6+1,6+1,4+0,8+0,7+2,6+0,7+3,7+3,2+4,2+4,3+4,0+3,8+1,5+3,5+27,2

115,800

WV

Součet

115,800

4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	229,353	22,00	5 045,77	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103

WV

zářezový rošt

WV

47,1

47,100

WV

živice

WV

194,9-129,2

65,700

WV

zatravnovací dlažba

WV

78,75

78,750

WV

pod obrubníky

WV

0,5*(161,9*0,35)

28,333

WV

17,4*0,3

5,220

WV

žlabovky

WV

1,0*4,25

4,250

WV

Součet

229,353

5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	159,564	110,00	17 552,04	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103

WV

zářezový rošt

WV

0,34*(47,1)

16,014

WV

živice

WV

0,46*194,9

89,654

WV

zatravnovací dlažba

WV

0,46*78,75

36,225

WV

pod obrubníky

WV

161,9*0,35*0,15

8,500

WV

17,4*0,3*0,15

0,783

WV

parkovací stání

WV

0,46*2,0

0,920

WV

kruhové odpočívadlo

WV

0,46*(13,0*1,0)

5,980

WV

žlabovky

WV

1,0*4,25*0,35

1,488

WV

Součet

159,564

6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	159,564	33,00	5 265,61	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 WV 159,564 WV Součet 159,564								
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	401,885	16,00	6 430,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 WV 66,135+335,75 WV Součet 401,885								
8	K	100 8000 001	Zkoušky zhutnění	kus	2,000	2 625,00	5 250,00	
D 5 Komunikace pozemní 460 409,65								
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	66,135	110,00	7 274,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 WV pod obrubníky WV 161,9*0,35 WV 17,4*0,3 WV žlabovky WV 4,25*1,0 WV Součet 66,135								
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	414,500	143,00	59 273,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 WV zátěžový rošt WV 47,1 WV živice WV 194,9 WV zatravnňovací dlažba WV 78,75 WV násyp pod zatravnňovací dlažbu WV 78,75 WV parkovací stání WV 2,0 WV kruhové odpočívadlo WV 13,0*1,0 WV Součet 414,500								
11	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	335,750	311,00	104 418,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111 WV zátěžový rošt WV 47,1 WV živice WV 194,9 WV zatravnňovací dlažba WV 78,75 WV parkovací stání WV 2,0 WV kruhové odpočívadlo WV 13,0*1,0 WV Součet 335,750								
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	194,900	329,00	64 122,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111								
13	K	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2	m2	194,900	30,00	5 847,00	
14	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	194,900	33,00	6 431,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107								
15	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm	m2	194,900	641,00	124 930,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577154111								
16	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2	m2	47,100	158,00	7 441,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/593532111								
17	M	56245141R	dlažba zatravnňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x80mm	m2	47,100	468,00	22 042,80	
18	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111 WV zpětné doplnění - parkovací stání WV 2,0 WV zpětné doplnění - kruhové odpočívadlo WV 13,0*1,0 WV Součet 15,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	78,750	306,00	24 097,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412211					
		VV	5,0*15,75		78,750			
		VV	Součet		78,750			
20	M	59246016R	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	86,625	338,00	29 279,25	CS ÚRS 2023 02
		VV	78,75*1,1		86,625			
		VV	Součet		86,625			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				247 342,27	
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	161,900	300,00	48 570,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
		VV	4,5+0,8+3*0,4+0,6+5,0+15,8+4,2+0,3+2*0,6+1,6+2*3,7+2,2+5,9+4,7+4,8+4,2+2,0+3,1+0,7+3,0+3,2+4,0+6,0+2,6+5,3+3,5+2,2		125,000			
		VV	13,5+3,5+10,0+4,0+5,9		36,900			
		VV	Součet		161,900			
22	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	178,090	270,00	48 084,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	161,9*1,1		178,090			
		VV	Součet		178,090			
23	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	179,300	200,00	35 860,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916132112					
		VV	161,9		161,900			
		VV	17,4		17,400			
		VV	Součet		179,300			
24	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	197,230	215,00	42 404,45	CS ÚRS 2023 02
		VV	179,3*1,1		197,230			
		VV	Součet		197,230			
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,471	3 995,00	61 806,65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
		VV	161,9*0,35*0,25		14,166			
		VV	17,4*0,3*0,25		1,305			
		VV	Součet		15,471			
26	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	35,300	50,30	1 775,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731122					
27	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	35,300	56,90	2 008,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221					
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,300	99,70	3 519,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
		VV	4,5+3,5+1,5+3,8+4,0+4,3+4,2+3,2+3,7+2,6		35,300			
		VV	Součet		35,300			
29	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	4,250	300,00	1 275,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112211					
		VV	0,75+3,5		4,250			
		VV	Součet		4,250			
30	M	59227051	žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm	m	4,675	436,00	2 038,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	4,25*1,1		4,675			
		VV	Součet		4,675			
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				9 366,13	
31	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000	258,00	1 032,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111112					
32	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	741,00	741,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	844,00	844,00	CS ÚRS 2023 02
34	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
35	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	461,00	461,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111					
37	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	837,00	1 674,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	404452560	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	44,00	352,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111					
		VV	4*5,0+2*7,5		35,000			
		VV	Součet		35,000			
40	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	35,000	11,00	385,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111					
41	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždicového	m2	17,500	7,55	132,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411					
		VV	0,5*35,0		17,500			
		VV	Součet		17,500			
D	997	Přesun sutě					33 762,44	
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	72,359	182,00	13 169,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
43	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	506,513	9,00	4 558,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	72,359*7 "Přepočtené koeficientem množství		506,513			
44	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,175	880,00	154,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
45	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	43,760	220,00	9 627,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
		VV	10,178+33,582		43,760			
		VV	Součet		43,760			
46	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,424	220,00	6 253,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
D	998	Přesun hmot					32 732,53	
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	519,564	63,00	32 732,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 4: 02 - Pochozí plochy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00254673
Obec Kolová	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 14707551
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary	DIČ: CZ14707551
Projektant:	IČ: 63504006
INGEM a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Václav Nový	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		278 308,71	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 308,71	21,00%	58 444,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 336 753,54	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 4:

02 - Pochozí plochy

Místo:

Datum:

1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

Projektant:

INGEM a.s.

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

278 308,71

HSV - Práce a dodávky HSV

278 308,71

1 - Zemní práce

40 897,97

5 - Komunikace pozemní

106 962,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

116 306,40

998 - Přesun hmot

14 141,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 4: 02 - Pochozí plochy

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEN a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 278 308,71

D HSV Práce a dodávky HSV 278 308,71

D 1 Zemní práce 40 897,97

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	182,804	22,00	4 021,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
		VV	mlat					
		VV	44,3		44,300			
		VV	dlažba tl. 60 mm					
		VV	27,0+67,6		94,600			
		VV	pod obrubníky					
		VV	156,8*0,28		43,904			
		VV	Součet		182,804			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	53,812	107,00	5 757,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103					
		VV	mlat					
		VV	0,34*44,3		15,062			
		VV	dlažba tl. 60 mm					
		VV	0,34*(27,0+67,6)		32,164			
		VV	pod obrubníky					
		VV	156,8*0,28*0,15		6,586			
		VV	Součet		53,812			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	276,598	32,00	8 851,14	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
		VV	odvoz na mezideponii					
		VV	53,812		53,812			
		VV	přesun z mezideponie					
		VV	222,786		222,786			
		VV	Součet		276,598			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	222,786	54,00	12 030,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	přesun z mezideponie					
		VV	222,786		222,786			
		VV	Součet		222,786			
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	222,786	32,00	7 129,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
		VV	mlatový chodník					
		VV	(0,0+2,6)/2*12,0		15,600			
		VV	(2,6+8,2)/2*6,5		35,100			
		VV	(8,2+11,9)/2*7,05		70,853			
		VV	(11,9+7,2)/2*6,95		66,373			
		VV	(7,2+1,1)/2*7,5		31,125			
		VV	(1,1+0,0)/2*6,79		3,735			
		VV	Součet		222,786			
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	182,804	17,00	3 107,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
		VV	43,904+138,9		182,804			
		VV	Součet		182,804			
		D 5	Komunikace pozemní				106 962,94	
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43,904	110,00	4 829,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
		VV	pod obrubníky					
		VV	156,8*0,28		43,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		43,904			
8	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	138,900	176,00	24 446,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111					
VV			mlat					
VV			44,3		44,300			
VV			dlažba tl. 60 mm					
VV			27,0+67,6		94,600			
VV			Součet		138,900			
9	K	569211111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkopiskem nebo kamenivem těženým tl. 50 mm	m2	44,300	33,00	1 461,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569211111					
VV			mlat					
VV			44,3		44,300			
VV			Součet		44,300			
10	K	569211112	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkopiskem nebo kamenivem těženým tl. 60 mm	m2	44,300	39,00	1 727,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569211112					
11	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	94,600	320,00	30 272,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111					
VV			27,0+67,6		94,600			
VV			Součet		94,600			
12	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	104,060	425,00	44 225,50	CS ÚRS 2023 02
VV			94,6*1,1		104,060			
VV			Součet		104,060			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				116 306,40	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	156,800	220,00	34 496,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
VV			15,4+3*2,0+5,5+3,9+5,5+21,0		57,300			
VV			2*1,5+2*17,4		37,800			
VV			2*1,5+3*0,9+2*1,1+1,7+2,1+5,9+1,2+2,0+1,4+1,5+2,2+4,3+3,4+5,8+2,9+1,7+1,4+1,1+0,9+1,4+1,3+1,8+1,9+2,7+2,8+0,5+0,7+2*0,6		61,700			
VV			Součet		156,800			
14	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	172,480	222,00	38 290,56	CS ÚRS 2023 02
VV			156,8*1,1		172,480			
VV			Součet		172,480			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,976	3 965,00	43 519,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
VV			156,8*0,28*0,25		10,976			
VV			Součet		10,976			
D 998			Přesun hmot				14 141,40	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	181,300	78,00	14 141,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 3:

04 - Veřejné osvětlení

KSO:**Místo:****Zadavatel:**

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:**CC-CZ:****Datum:**

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:**IČ:**

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:**IČ:****DIČ:****Cena bez DPH**

276 047,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	276 047,00	21,00%	57 969,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

334 016,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 3: 04 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	276 047,00
D1 - Kabely	22 788,00
D2 - Svítidla	17 624,00
D3 - Stožáry	52 160,00
D4 - Stožárová svorkovnice	4 020,00
D5 - Zemní práce	159 087,00
D6 - Uzemnění	9 208,00
D7 - Ostatní	11 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt: 02 - II. Etapa

Soupis: 02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 3: 04 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 276 047,00

D D1 Kabely 22 788,00

1	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	132,000	28,00	3 696,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611								
2	K	HZS.01	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením na svorkovnici v rozvaděči nebo na přístroji bez letování	hod	2,000	440,00	880,00	
3	M	341581081	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	32,000	16,00	512,00	
4	M	341118096	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 5x10mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	100,000	177,00	17 700,00	

D D2 Svítidla 17 624,00

5	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202013								
6	M	348531003	LED svítidlo, parkové	kus	4,000	3 950,00	15 800,00	
7	M	R0001	Recyklační poplatek - za svítidlo+zdvoj	kus	4,000	6,00	24,00	

D D3 Stožáry 52 160,00

8	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	1 560,00	6 240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002								
9	K	HZS.02	Montáž ochranné manžety 4ks	hod	2,000	330,00	660,00	
10	K	HZS.03	Montáž pouzdrového základu stožáru pro stožár výšky do 6m 4ks	hod	6,000	780,00	4 680,00	
11	M	348531321	Pozinkovaný sloup venkovního osvětlení - parkový bezpatčový stožár	kus	4,000	9 320,00	37 280,00	
12	M	348531327	Ochranná manžeta	kus	4,000	300,00	1 200,00	
13	M	348531329	Pouzdrový základ stožáru pro parkový stožár	kus	4,000	525,00	2 100,00	

D D4 Stožárová svorkovnice 4 020,00

14	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201								
15	K	741320041	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistikových částí patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041								
16	M	358218321	Stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru	kus	4,000	530,00	2 120,00	
17	M	358218004	Tavná pojistka 6A až 10A	kus	4,000	10,00	40,00	

D D5 Zemní práce 159 087,00

18	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,100	16 540,00	1 654,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024								
19	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	18 650,01	1 865,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025								
20	K	460171312	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	85,000	238,00	20 230,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171312								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	460171322	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	720,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171322					
22	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	10,000	1 560,00	15 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460321111					
23	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	190,000	25,70	4 883,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121					
24	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,000	495,00	9 405,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361111					
25	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	85,000	288,00	24 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431282					
26	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	345,00	5 175,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431312					
27	K	460661116	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 100 do 120 cm	m	100,000	290,00	29 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661116					
28	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	100,000	12,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113					
29	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212					
30	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	100,000	57,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791214					
31	K	HZS.04	Zapénění konců chráničů	hod	1,000	440,00	440,00	
32	K	HZS.05	Provizorní úprava terénu	hod	8,000	440,00	3 520,00	
33	K	HZS.06	Hloubení jámy pro stožáry vo 4ks	hod	4,000	440,00	1 760,00	
34	M	283128222	Chránička vřapovaná pro uložení do země 75mm	m	100,000	79,00	7 900,00	
35	M	283164112	Výstražná folie červená 220-350mm	m	100,000	8,00	800,00	
36	M	812121021	Písek kopaný 0,35*0,2*100	m3	7,000	1 125,00	7 875,00	
37	M	283128364	Krycí destička na kabely PVC	m	100,000	42,00	4 200,00	
38	M	201128106	Montážní pěna pro zapénění konců chráničů	kus	1,000	150,00	150,00	
D D6			Uzemnění		9 208,00			
39	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	100,000	44,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410041					
40	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	8,000	58,00	464,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022					
41	M	354613112	Svorka spojovací drát-drát FeZn	kus	8,000	18,00	144,00	
42	M	354613117	Zemní drát FeZn 10mm	m	100,000	42,00	4 200,00	
D D7			Ostatní		11 160,00			
43	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820102					
44	K	HZS.07	Práce nezahnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	8,000	440,00	3 520,00	
45	K	HZS.08	Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoc, zámečnické práce..	hod	6,000	440,00	2 640,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 3:

05 - Oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 155 728,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 155 728,98	21,00%	242 703,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 398 432,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 3: 05 - Oplocení

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 155 728,98
HSV - Práce a dodávky HSV		786 558,99
1 - Zemní práce		23 419,38
2 - Zakládání		176 273,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce		549 955,60
998 - Přesun hmot		36 910,60
PSV - Práce a dodávky PSV		369 169,99
767 - Konstrukce zámečnické		369 169,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 3: 05 - Oplocení

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEN a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 155 728,98

D HSV Práce a dodávky HSV 786 558,99

D 1 Zemní práce 23 419,38

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	63,665	330,00	21 009,45	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103							
VV	0,4*0,85*(22,35+10,2+44,25+8,75+15,25+6,05+2,8+0,4+34,8+0,4+2,0+5,6+3,3+31,1)				63,665			
VV	Součet				63,665			

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	58,047	33,00	1 915,55	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102							
VV	63,665-5,618				58,047			
VV	Součet				58,047			

3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,618	88,00	494,38	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101							
VV	okolo podezdívky vykopanou zeminou				5,618			
VV	2*0,15*0,1*187,25				5,618			
VV	Součet				5,618			

D 2 Zakládání 176 273,41

4	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	14,980	770,00	11 534,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212							
VV	0,4*0,2*187,25				14,980			
VV	Součet				14,980			

5	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	41,195	3 999,00	164 738,81	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711							
VV	0,4*0,5*187,25				37,450			
VV	odskoky, terénní nerovnosti 10%				3,745			
VV	0,1*37,45				3,745			
VV	Součet				41,195			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 549 955,60

6	K	348272123	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m2	41,195	1 661,00	68 424,90	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272123							
VV	0,2*187,25				37,450			
VV	odskoky, terénní nerovnosti 10%				3,745			
VV	0,1*37,45				3,745			
VV	Součet				41,195			

7	K	348272523	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m	187,250	809,00	151 485,25	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272523							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

8	K	348501111	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z prken	m	187,250	471,00	88 194,75	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348501111							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

9	M	60791005	plotovka dřevoplastová oak 15x80x4000mm oak	kus	309,272	782,00	241 850,70	CS ÚRS 2023 02
VV	187,25/1,665*10/4*1,1				309,272			
VV	Součet				309,272			

D 998 Přesun hmot 36 910,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	153,156	241,00	36 910,80	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110

D PSV

Práce a dodávky PSV

369 169,99

D 767

Konstrukce zámečnické

369 169,99

11	K	767 14000 001	D + M ocelového sloupku 60/60/3, dl. 1,3 m, pozink, vč. platle a kotevního materiálu	kus	120,000	1 350,00	162 000,00	
----	---	---------------	--	-----	---------	----------	------------	--

VV

187,25/1,665

112,462

VV

7,538

7,538

VV

Součet

120,000

12	K	767 14000 002	D + M ocelového příčle 60/40/3, pozink, vč. kotevního materiálu	m	374,500	260,00	97 370,00	
----	---	---------------	---	---	---------	--------	-----------	--

VV

2*187,25

374,500

VV

Součet

374,500

13	K	767 14000 003	D + M vjezdových vrat vč. vrátek, š. 4 000 mm, v. 1 300 mm, pozinkovaná konstrukce, výplň z dřevoplastových prken, vč. kotevního materiálu	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
----	---	---------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

14	K	767 14000 004	D + M vrátek, š. 1 200 mm, v. 1 300 mm, pozinkovaná konstrukce, výplň z dřevoplastových prken, vč. kotevního materiálu	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
----	---	---------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

15	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,448	1 047,26	7 799,99	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 3:

06 - Konečné terénní a sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kolová

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

INGEM a.s.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

00254673

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

63504006

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

270 276,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 276,78	21,00%	56 758,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

327 034,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 3: 06 - Konečné terénní a sadové úpravy

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	270 276,78
HSV - Práce a dodávky HSV	270 276,78
1 - Zemní práce	219 668,89
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	50 571,81
998 - Přesun hmot	36,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
 Objekt: 02 - II. Etapa
 Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
 Úroveň 3: 06 - Konečné terénní a sadové úpravy

Místo: Datum: 1. 3. 2024
 Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
 Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 270 276,78

D HSV Práce a dodávky HSV 270 276,78

D 1 Zemní práce 219 668,89

1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	320,855	33,00	10 588,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
		VV	ornice pro finální úpravy					
		VV	0,1*1033,35		103,335			
		VV	zemina do svahů pro finální úpravy					
		VV	217,52		217,520			
		VV	Součet		320,855			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	282,798	189,00	53 448,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	odvoz přebytečné ornice na skládku za poplatek					
		VV	0,1*(735,717+229,353+182,804+68,295)		121,617			
		VV	-103,335		-103,335			
		VV	odvoz přebytečné zeminy na skládku za poplatek					
		VV	235,684+41,721+159,564+53,812+20,07+94,824+41,1+58,04		704,822			
		VV	7					
		VV	-222,786		-222,786			
		VV	-217,52		-217,520			
		VV	Součet		282,798			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	603,653	110,00	66 401,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	ornice pro finální úpravy					
		VV	0,1*1033,35		103,335			
		VV	zemina do svahů pro finální úpravy					
		VV	217,52		217,520			
		VV	odvoz přebytečné ornice na skládku za poplatek					
		VV	0,1*(735,717+229,353+182,804+68,295)		121,617			
		VV	-103,335		-103,335			
		VV	odvoz přebytečné zeminy na skládku za poplatek					
		VV	235,684+41,721+159,564+53,812+20,07+94,824+41,1+58,04		704,822			
		VV	7					
		VV	-222,786		-222,786			
		VV	-217,52		-217,520			
		VV	Součet		603,653			
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	217,520	33,00	7 178,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
		VV	(57,0+27,2+49,1+138,6)*0,8		217,520			
		VV	Součet		217,520			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	523,176	110,00	57 549,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	282,798*1,85		523,176			
		VV	Součet		523,176			
6	K	181151213	Úprava zrnitosti zemin pláně rozpojením balvanů strojně v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2 v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	907,500	11,00	9 982,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	907,500	16,00	14 520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 VV 57,0+27,2+49,1+138,6 271,900 VV 16,1+14,2+197,8+183,5+121,7+102,3 635,600 VV Součet 907,500								
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							50 571,81	
8	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	907,500	11,00	9 982,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103								
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 033,350	8,00	8 266,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 VV 907,5 907,500 VV 125,85 125,850 VV Součet 1 033,350								
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	41,334	110,00	4 546,74	CS ÚRS 2023 02
VV 1033,35*0,04 41,334 VV Součet 41,334								
11	K	182313101	Vyplnění otvorů ornici v mřížovinových nebo vylehčených tvárnících nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů	m2	125,850	22,00	2 768,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182313101 VV 47,1+78,75 125,850 VV Součet 125,850								
12	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 033,350	24,20	25 007,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511								
D 998 Přesun hmot							36,08	
13	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,041	880,00	36,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231411								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová

Objekt:

02 - II. Etapa

Soupis:

02 - Vedlejší výdaje

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Kolová

IČ:

00254673

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

INGEM a.s.

IČ:

63504006

DIČ:

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
28 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 880,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 880,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 3: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	28 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového jednopodlažního objektu dětská skupina Kolová
Objekt: 02 - II. Etapa
Soupis: 02 - Vedlejší výdaje
Úroveň 3: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Obec Kolová Projektant: INGEM a.s.
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 28 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	



Pojistná smlouva – pojištění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

STASKO plus, spol. s r.o.

IČO: 14707551

se sídlem: Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 343

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Josef Kopfstein, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

Kontaktní údaje:

- mobilní telefon: +420608454185
- e-mail: info@stasko.cz
- telefon: +420353561644

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře.

OK GROUP a.s.

IČO: 25561804

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech:

- výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 4. 4. 2023
- výpis z obchodního rejstříku ze dne 4. 4. 2023

3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLOUVĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky / smluvní ujednání:

VPP P-100/14 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti a dále:

Zvláštní pojistné podmínky

- ZPP P-600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu

Smluvní ujednání uvedená v příloze této smlouvy

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
- OKT-505/21 - Smluvní ujednání OK HOLDING

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- **Počátek pojištění: 22. 5. 2023**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

- **Pojištění však zanikne nejpozději k 21. 5. 2025** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. **8603549170**.

Případné nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu.

ČLÁNEK 2. MÍSTA, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Více oborů činností

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnost pojištěného

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- ubytovací služby

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **145 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20 %**

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Límit pojistného plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu s výjimkou újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání .	50 000 000 Kč	Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání není předmětem pojištění.	1 000 Kč	109 346 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

1.4 PŘEHLED SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ

Územní platnost:	Česká republika				
Kód	Rozsah	Horní hranice plnění		Spoluúčast	Roční pojistné
G	Regresy nákladů orgánů zdravotního a nemocenského pojištění	sublimit:	1 000 000 Kč	5 000 Kč	675 Kč

1.5 DEFINICE SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ

Připojištění G

Připojištění "G" se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Horní hranice plnění:

Na úhradu všech pojistných událostí z připojištění "G" vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu pro toto připojištění.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce

1. S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak. Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechodního odstavce se ruší ustanovení čl. 2 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14.

2. Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechodního odstavce se odchýlí od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla; pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - --- i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - --- ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo

- --- iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy, nebo
- c) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

3. Z pojištění v rozsahu tohoto smluvního ujednání poskytne pojistitel z jedné pojistné události a zároveň v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku maximálně do sublimitu ve výši shodné s limitem pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za újmu, a to v rámci tohoto limitu.

Smluvní ujednání k pojištění křížové odpovědnosti

Odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu ve sjednaném rozsahu vztahuje také na povinnost pojištěného poskytnout náhradu újmy právnické osobě, se kterou je pojištěný majetkově propojen nebo právnické osobě, která je společníkem pojištěného.

ČLÁNEK 3.

ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE A UJEDNÁNÍ

Smluvní ujednání k pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

1. Ze škodných událostí způsobených v souvislosti s přípravou a realizací pokládky/ opravy/ výměny vodovodního nebo kanalizačního potrubí zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam poskytne pojistitel plnění pouze za předpokladu, že celková délka otevřeného výkopu (včetně výkopu či jeho úseků, které jsou vyhloubeny pouze částečně) nepřesáhne 50 metrů.
2. Z událostí uvedených v tomto smluvním ujednání poskytne pojistitel pojistné plnění pouze za následujících podmínek:
 - a) potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
 - b) potrubí bylo ihned po položení až do doby uvedení do provozu uzavřeno tak, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod. do něj,
 - c) výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Smluvní ujednání k bezpečnostním opatřením pro případ povětrnostních srážek, povodně nebo záplavy

Plnění ze škodných událostí vzniklých v souvislosti s realizací stavebních, stavebně-montážních, výkopových nebo jiných terénních prací, jejichž přímou či nepřímou příčinou byly povětrnostní srážky, povodeň nebo záplava, poskytne pojistitel pouze za podmínky, že při projektování a/ nebo realizaci prací byla učiněna přiměřená opatření k předjetí vzniku škody (újmy) způsobené uvedenými příčinami, a to na základě zjištění a zohlednění údajů o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách v místě realizace prací za období min. 10 let před zahájením prací vycházejícího ze statistik příslušných meteorologických institucí.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou tím, že pojištěný bezodkladně neodstraní překážky volného odtoku vody (písek, dřevo aj.) z koryt vodních toků v prostoru realizace prací a v jeho bezprostředním okolí, a to i v případě, že se v nich v době zahájení a realizace prací nenacházela voda.

Zvláštní ujednání k odpovědnosti za škodu způsobenou na podzemních kabelech, potrubí a jiných zařízeních

Náhradu škody způsobené v souvislosti s realizací stavebních, stavebně-montážních, výkopových nebo jiných terénních prací na instalovaných podzemních kabelech nebo potrubí či jiných podzemních zařízeních (dále jen "**podzemní zařízení**") poskytne pojistitel pouze za podmínky, že se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných orgánů/ subjektů o přesné poloze těchto podzemních zařízení a podnikl veškeré nezbytné kroky, aby jejich poškození předešel.

Z pojistné události spočívající ve škodě na podzemním zařízení poskytne pojistitel plnění pouze do výše ceny za opravu poškozeného podzemního zařízení, resp. výměnu zničeného podzemního zařízení. Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit jakoukoli jinou (následnou) újmu vyplývající ze škody na podzemním zařízení.

Na pojistném plnění z pojistné události spočívající v povinnosti nahradit škodu způsobenou na podzemním zařízení, jehož poloha odpovídá dokumentaci dokládající polohu zařízení, se pojištěný podílí **spoluúčastí ve výši 20 %, min. však částkou ve výši spoluúčasti sjednané pro základní pojištění odpovědnosti.**

Na pojistném plnění z pojistné události spočívající v povinnosti nahradit újmu způsobenou na podzemním zařízení, jehož poloha neodpovídá dokumentaci zachycující polohu zařízení (pokud by i přes tuto skutečnost byla prokázána povinnost pojištěného k náhradě škody), se pojištěný podílí **spoluúčastí sjednanou pro základní pojištění odpovědnosti.**

Smluvní ujednání k podmínkám protipožárního zabezpečení staveníště

Ze škodné události přímo nebo nepřímo způsobené požárem na staveništi poskytne pojistitel pojistné plnění pouze za podmínky, že na staveništi byla učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavěnosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody; netýká se staveníšť, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb.
2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druzích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování hydroizolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.

4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace zachovávány průjezdné, komunikační prostory nezastavěné.
 5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
 6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
 7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.
 8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
 9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
 10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
 11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
 12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.
 13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
- O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

ČLÁNEK 4. ÚDAJE O MAKLÉŘI

1. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se shora uvedeným pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

ČLÁNEK 5. VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí	Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu – základní	109 346 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění	675 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	110 021 Kč

2. Slevy:

Typ slevy	Výše slevy
Sleva za délku pojistného období	0 %
Jiná sleva / přírážka	30 %
Celkem sleva / přírážka	30 %

3. Pojistné po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě	77 015 Kč
Pojistné za pojistné období	19 254 Kč

4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce 3 měsíců.

5. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

- k 22. 5.
- k 22. 8.
- k 22. 11.

- k 22. 2.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603592171

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 6. HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

ČLÁNEK 7. PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603592171**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ SOUHLASÍM ☒ NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zaslání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒.

3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1 stejnopis(y)

4. Pokud je tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky a je pojistníkem podepisována elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů, který není uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je podmínkou řádného uzavření pojistné smlouvy zaplacení běžného pojistného za první pojistné období, případně jednorázového pojistného nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu pojistné smlouvy. Nebude-li v případě uvedeném v předchozí větě běžné pojistné za první pojistné období, případně jednorázové pojistné zapláceno v tam uvedené lhůtě, pojistná smlouva se od počátku ruší. Je-li pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, nejsou vyhotovovány její stejnopisy.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
- Smluvní ujednání OK HOLDING OKT-505/21
- ŽR
- OR

Pojistná smlouva uzavřena dne: 15. 5. 2023

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Ing. Irena Kúsová

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 16742

Telefonní číslo: +420724488493

E-mail: ikusova@koop.cz

Ing. Irena
Kúsová

Digitálně podepsal
Ing. Irena Kúsová
Datum: 2023.05.15
11:33:15 +02'00'

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Petr
Kopfstein

Digitálně podepsal
Petr Kopfstein
Datum: 2024.03.18
12:27:21 +01'00'

Podpis pojistníka